

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 24,0*3,80+18,0*3,80+20,0*3,80	m ² m ²	 235,600	
				RAZEM	235,600
2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 235,60	m ² m ²	 235,600	
				RAZEM	235,600
3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 235,60	m ² m ²	 235,600	
				RAZEM	235,600
4	KNR AT-17 0106-03 z. sz. 1.3.	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu 0,24*(2,20*7)	m ² m ²	 3,696	
				RAZEM	3,696
5	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny 24*3,80*1,90+20*3,80*1,90+18*1,9*3,80	m ³ m ³	 447,640	
				RAZEM	447,640
6	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,40*(24+20+18)*0,30+25*4,5*0,40*0,30+0,40*0,30*24	m ³ m ³	 23,820	
				RAZEM	23,820
7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 9 km 471,20+23,82+7,44+4,96	m ³ m ³	 507,420	
				RAZEM	507,420
8	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu i papy 507,42	m ³ m ³	 507,420	
				RAZEM	507,420
9	KNR 2-01 0503-02 analogia	Mechaniczne zasypywanie wnęk po fundamentach - kat. gruntu III-IV wraz z kosztem ziemi 24	m ³ m ³	 24,000	
				RAZEM	24,000
10	kalk. własna	Mapa powykonawcza i zmiany w kartotece budynków 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Zastępca Kierownika
Działu technicznego

Barbara Grabowska