


SCHODY
RYS MONTAZOWY
PRZEKRÓJ E-E



UWAGI

- JEST TO USZCZEGÓLNIOWY RYSUNEK WYKONAWCZY. RYSUNEK WYKONAWCZY - NIE JEST DOKŁADNYM RYSUNKIEM WARSZTATOWYM, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI SPRAWDZIĆ ZE STANEM NA BUDOWIE ZE WZGLĘDU NA MONTOWANIE DO KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH.
- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STAŁOWEJ:
 - CZYSZCZENIE PRZÉZ PIASKOWANIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1
 - KONSTRUKCJE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ, PPOŻ. NA R30.
 - CYNKOWANIE OGNIOWE POWŁOKĄ O MINIMALNEJ ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 85µm.
- TOLERANCJA MONTAŻU: ±5mm.

MATERIAŁ - STAL S235JR
wg wykazu stali

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WWW.GGBUD.EU
e-mail: GGBUD@WP.PL
tel: 886 056 827
tel: 792 696 034



Nazwa obiektu:	Rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych oraz budowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. C.K. Norwida 1 w Głogowie		
Adres obiektu:	Działka nr ewid. 74 obręb: 0006 HUTNIK jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Głogów		
Inwestor:	Gmina Miejska Głogów ul. Rynek 10, 67-200 Głogów		
Branża:	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:	SCHODY-PRZEKRÓJ E-E		
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr. 193/75/Pw w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: 1:20 Data: 05.2017
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Nr rys.: K-6