




STOPY FUNDAMENTOWE SF1 SF2 SF3

RDZENIE R1 R2 R3



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)	Uwagi
Nazwa	Liczba				w elementach	ogółem				
RDZEŃ R2	2	2	12	1,18	4	8	9,44	8,38	11,12	PRET GWINTOWANY
		6	6	0,77	8	16	12,32	2,74		
RDZEŃ R3	2	2	12	1,18	2	4	4,72	4,19	14,24	PRET GWINTOWANY
		7	12	1,03	4	8	8,24	7,32		PRET GWINTOWANY
		8	6	0,77	8	16	12,32	2,74		
STOPA SF1, RDZEŃ R2	2	1	6	0,93	8	16	14,88	3,30	29,46	PRET GWINTOWANY
		2	12	1,18	4	8	9,44	8,38		
		3	10	0,90	16	32	28,80	17,77		
STOPA SF2	1	4	10	0,70	14	14	9,80	6,05	11,97	
		5	10	1,60	6	6	9,60	5,92		
STOPA SF3	1	4	10	0,70	16	16	11,20	6,91	13,57	
		9	10	1,80	6	6	10,80	6,66		
Ogółem (kg)							80,36		PR	



PRACOWNIA PROJEKTOWA
WWW.GGBUD.EU
e-mail: GGBUD@WP.PL
tel: 886 056 827
tel: 792 696 034



Investycja:	Rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych oraz budowa schodów zewnętrznych do budynku przy ul. C. K. Norwida 1 w Głogowie		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid. 74 obręb: 0006 HUTNIK jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Głogów		
Inwestor:	Gmina Miejska Głogów ul. Rynek 10, 67-200 Głogów		
Branża:	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:	STOPY FUNDAMENTOWE SF1, SF2, SF3 RDZENIE R1, R2, R3		
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr. 193/75/Pw w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: 1:25 Data: 05.2017
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Nr rys.: K-2