

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-04 pokój kuchnia łazienka korytarz	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4.47+3.34)*2*2.74 (2.59+3.1+2.21)*2.74 1.45*2.74 (1.18+2.21)*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.799 21.646 3.973 9.289	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.707</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0438-03 kuchnia	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli  3.48*2.74 1.74*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.535 4.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.303</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-04 pokój kuchnia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  2 1	szt. szt. szt.	 2.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych  1.2*3	m m	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
5 d.1	KNR-W 4-02 0235-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.1	KNR-W 4-02 0235-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe</b>			
7 d.2	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 wraz z obróbką obsadzenia 1.16*1.08*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.758	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.758</b>
8 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  77.707	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.707	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.707</b>
9 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.15*0.25*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.863</b>
10 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników drewnianych długości ponad 1 m  3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11 d.2	kalk. własna	Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 d.2	KNR-W 2-02 1303-05	Piece stałopalne, ceramiczne nieznormalizowane o objętości 1.5 m3 z kafli kwadratowych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.2	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14 d.2	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone 3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
15 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wejściowe do lokalu 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
16 d.2	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.2 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
		14.303	m <sup>2</sup>	14.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.303</b>
18	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		4.47*3.34+2.21*1.25+1.83*2.59+1.45*2.74+1.18*2.21	m <sup>2</sup>	21.067	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.067</b>
19	d.2 kalk. własna	Podkład pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
		25.04-1.45*2.74	m <sup>2</sup>	21.067	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.067</b>
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		4.47*3.34+2.21*1.25+2.59*1.83+1.18*2.21	m <sup>2</sup>	25.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.040</b>
21	NNRNKB d.2 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		77.707	m <sup>2</sup>	77.707	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.707</b>
22	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		77.707+25.04	m <sup>2</sup>	102.747	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.747</b>
23	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		1.45*2.74	m <sup>2</sup>	3.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.973</b>
24	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m <sup>2</sup>		
		3.973	m <sup>2</sup>	3.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.973</b>
25	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		(1.63+1.9)*2	m	7.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.060</b>
26	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-15 d.2 0115-02	Zawory wypływowe zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR 4-01 d.2 0333-04	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej - dla nawietrzaka podokiennego o przekroju min. 200 cm <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 2-17 d.2 0156-03	Nawietrzaki podokienne o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 przekrój min. 200 cm <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.5	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
36	d.2 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		4.5	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
37	d.2 kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	d.2 kalk. własna	Uzyskanie opinii kominiarskiej w związku z podłączeniem pieca	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>