

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kuchnia			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	1202-08	1,85*2,50+1,0*(1,85*2+2,50)	m ²	10,825	
				RAZEM	10,825
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	1,0*(1,85*2+2,50)	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-03	1,0*(1,85*2+2,50)	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	1,0*(1,85*2+2,50)	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	1,0*(1,85*2+2,50)	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	1,85*2,50	m ²	4,625	
				RAZEM	4,625
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-05	1,85*2,50	m ²	4,625	
				RAZEM	4,625
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	1,85*2,50	m ²	4,625	
				RAZEM	4,625
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	1,85*2,50	m ²	4,625	
				RAZEM	4,625
10	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	0,60*5	m	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-31	2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914-07	0,7	m ²	0,700	
				RAZEM	0,700
16	KSNR 9	Wymiana wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.1	0401-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	kalk. własna	Montraz progu wejściowego do kuchni	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka			
18	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.2	1202-08	0,7*(1,90*2+1,70*2)+1,90*1,70	m ²	8,270	
				RAZEM	8,270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,70*(2*1,90+2*1,70)	m ²		
			m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
20	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0,70*(2*1,90+2*1,70)	m ²		
			m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,70*(2*1,90+2*1,70)	m ²		
			m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
22	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,70*(2*1,90+2*1,70)	m ²		
			m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
23	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,90*1,70	m ²		
			m ²	3,230	
				RAZEM	3,230
24	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,90*1,70	m ²		
			m ²	3,230	
				RAZEM	3,230
25	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,90*1,70	m ²		
			m ²	3,230	
				RAZEM	3,230
26	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,90*1,70	m ²		
			m ²	3,230	
				RAZEM	3,230
27	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk. własna d.2	Montaż progu wejściowego do łazienki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
31	KNR-W 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,20*5	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
32	KNR 4-01 d.2 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 3	plyt.		
			plyt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR 3 d.2 0804-06	Uzupełnienie posadzek z płytek w wejściu 0,80*0,25	m ²		
			m ²	0,200	
				RAZEM	0,200
34	KNR-W 4-02 d.2 0316-03	Wymiana termy gazowej wraz z osprzętem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokój			
35	KNR-W 4-01 d.3 0438-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK 1,25*2,50+0,25*2,50+0,60*2,50	m ²		
			m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
36	KNR-W 4-01 d.3 0440-06 analogia	Rozebranie elementów sufitów podwieszanych z GK 1,25*1,25*2	m ²		
			m ²	3,125	
				RAZEM	3,125

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	d.3 kalk. własna	Demontaż i ponowne rozprowadzenie inst. elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.3	1205-01	2,50*(2,25+3,60)	m ²	14,625	
				RAZEM	14,625
39	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników pcv	m		
d.3	0353-11	1,50	m	1,500	
	analogia			RAZEM	1,500
40	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników pcv do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0323-01	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
41	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach - tynk strukturalny	m ²		
d.3	0211-02	5,25*3,0	m ²	15,750	
				RAZEM	15,750
42	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - tynk strukturalny	m ²		
d.3	0211-01	2,50*3,00	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
43	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-09	5,25*3,00+0,60*1,25+2,50*(5,25*2+3,60*2)	m ²	60,750	
				RAZEM	60,750
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	2,50*(5,25*2+3,60*2)	m ²	44,250	
				RAZEM	44,250
45	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-04	2,50*(5,25*2+3,60*2)	m ²	44,250	
				RAZEM	44,250
46	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	2,50*(5,25*2+3,60*2)	m ²	44,250	
				RAZEM	44,250
47	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	2,50*(5,25*2+3,60*2)	m ²	44,250	
				RAZEM	44,250
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	5,25*3,00+1,25*0,60	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
49	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-06	5,25*3,00+1,25*0,60	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	5,25*3,00+1,25*0,60	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
51	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	5,25*3,00+1,25*0,60	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
52	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.3	1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914-07	0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
53	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.3	1017-01	0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
54	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.3	1212-23	1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	2,35*3,6	m ²	8,460	
				RAZEM	8,460
56	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.3	202 1136-01	2,35*3,6	m ²	8,460	
				RAZEM	8,460
57	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.3	1124-06	5,25*2+3,60*2	m	17,700	
				RAZEM	17,700
58		Ułożenie listew progowych i łączących	m		
d.3	kalk. własna	0,80*3,0	m	3,800	
				RAZEM	3,800
4		Przedpokój			
59	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.4	1205-01	2,50*(0,70*2+1,25)	m ²	6,625	
				RAZEM	6,625
60		Uzupełnienie sufitu podwieszanego - płyt GK	m ²		
d.4	kalk. własna	1,55*2,0	m ²	3,100	
				RAZEM	3,100
61		Uzupełnienie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4	1204-08	4,0*0,85+1,25*1,0	m ²	4,650	
				RAZEM	4,650
63	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	4,0*0,85+1,25*1,0	m ²	4,650	
				RAZEM	4,650
64	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4	1204-01	4,0*0,85+1,25*1,0	m ²	4,650	
				RAZEM	4,650
65	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.4	1202-08	2,50*(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0)	m ²	29,125	
				RAZEM	29,125
66	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	2,50*(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0)	m ²	29,125	
				RAZEM	29,125
67	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.4	0815-04	2,50*(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0)	m ²	29,125	
				RAZEM	29,125
68	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	2,50*(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0)	m ²	29,125	
				RAZEM	29,125
69	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02	2,50*(1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0+0,85+4,0)	m ²	29,125	
				RAZEM	29,125
70	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.4	202 1136-01	0,70*1,25	m ²	0,875	
				RAZEM	0,875
71	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.4	1124-06	4,0+1,25+0,70+0,80+1,25+0,80+2,0	m	10,800	
				RAZEM	10,800
72		listwa progowa	m		
d.4	kalk. własna	1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
73	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm i grzejnika	m		
d.4	1212-28	2,50*5*1,20	m	8,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,500