

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------|---|----------------|---------|--------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku (do ponownego montażu) | m | | |
| d.1 | 0535-05 | 5,80 | m | 5,800 | |
| | | | | RAZEM | 5,800 |
| 2 | | Demontaż i ponowny montaż tabliczki z nr budynku po robotach | szt | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m ² | | |
| d.1 | 1604-01 | 10,6*6,8 | m ² | 72,080 | |
| | | | | RAZEM | 72,080 |
| 4 | KNR 2-02 | Ostony cokołu i gzymsu folią polietylenową | m ² | | |
| d.1 | 0925-01 | 0,85*9,60+0,6*9,60 | m ² | 13,920 | |
| | | | | RAZEM | 13,920 |
| 2 | | ROBOTY TYNKARSKIE | | | |
| 5 | KNR 4-01 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² | m ² | | |
| d.2 | 0701-03 | 4,95*9,60 | m ² | 47,520 | |
| | analogia | | | RAZEM | 47,520 |
| 6 | KNR 0-17 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym np CT 17 jednokrotnie | m ² | | |
| d.2 | 2608-03 | 4,95*9,60 | m ² | 47,520 | |
| | | | | RAZEM | 47,520 |
| 7 | KNR 19-01 | Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych z zaprawy gruboziarnistej na ścianach płaskich | m ² | | |
| d.2 | 0815-05 | 4,95*9,60 | m ² | 47,520 | |
| | | | | RAZEM | 47,520 |
| 3 | | ROBOTY PORZĄDKOWE I WYKONCZENIOWE | | | |
| 8 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km | m ³ | | |
| d.3 | 0108-09 | 4,95*9,60*0,025 | m ³ | 1,188 | |
| | 0108-10 | | | RAZEM | 1,188 |
| 9 | | Oplata za utylizację gruzu | m ³ | | |
| d.3 | kalk. własna | 4,95*9,60*0,025 | m ³ | 1,188 | |
| | | | | RAZEM | 1,188 |