

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty demontazowe</b>			
1	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-02	Demontaż wanny/brodzika	kpl.		
d.1	0235-07	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0230-04	(2.7+0.3)*2+(2.2+2.2)*2	m	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
5	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0233-04	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 110 mm	szt.		
d.1	0234-13	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna	szt.		
d.1	0234-12	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
d.1	0208-03	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
d.1	0206-01	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2		<b>Roboty montazowe</b>			
10	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.2	0205-04	(2.7+0.3)*2+(2.2+2.2)*2	m	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
11	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.2	0205-02	1.5*5*3	m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
12	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.2	0208-05	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0208-03	5+5+5	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
14	KNR 2-15	Montaż wanien/brodzików	kpl.		
d.2	0222-04	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
d.2	0221-01	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' urządzenie z odzysku	kpl.		
d.2	0224-03	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	KNR-W 2-	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2	15 0222-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 4	Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm	szt.		
d.2	0212-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNNR 3 d.2 0503-05	Obróbki z papy (kolnierze) elementów PCV rury wywiewne	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3		<b>Wymiana poziomów w piwnicy</b>			
20	KNR-W 4- d.3 01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (1.0+2.0+7.00+2.5+3.0+2.0)*1.0*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.625</b>
21	KNR-W 4- d.3 01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m (1.0+2.0+7.0+2.5+3.0+2.0)*1.0*1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
22	KNR-W 4- d.3 01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 2.625	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.625</b>
23	KNR-W 4- d.3 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za składowanie gruzu 2.625	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.625</b>
24	KNR-W 4- d.3 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 6 km Krotność = 5 2.625	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.625</b>
25	KNR-W 2- d.3 15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1.0+2.0+7.0+2.5+3.0+2.0	m		
			m	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
26	KNR-W 2- d.3 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR-W 2- d.3 15 0223-03	Zasuwki burzowe uszczelniane sznurem i zaprawą cementową o śr. 150 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR-W 2- d.3 02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 2.625	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.625</b>
29	KNR-W 4- d.3 01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 17.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>