




Balkon północny 2,3 piętro  
Przekrój poprzeczny



Balkon północny 2,3 piętro  
widok z boku



Balkon północny 2,3 piętro  
widok z frontu



- Wytyczne remontowe:**
- nowe obróbki przyściennne i okapowe płyty balkonowej
  - czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL
  - wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15
  - naprawa tynków pod płytą balkonową tj. odbicie tynku odspojonego i uzupełnienie tynku oraz wykonanie tynku z zaprawy cienkowarstwowej
  - malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały

NAZWA		NR. RYS.
Remont balkonów w budynku		9
LOKALIZACJA		
Dz. 243, obręb 0002 Matejki, ul. Poczdamska 1		
NAZWA RYSUNKU		SKALA
Balkon północny 2 i 3 piętro		1:50
przekrój i widoki inwentaryzacja i remont		
PROJEKTANT		podpis DATA
mgr inż. arch. Sławomir Krawczyk upr. nr 118/94/Lw, w spec. architektonicznej		06.2018