

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój I			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-14 analogia	Wykucie z muru karniszy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru krat wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,80*2,60+2,35*1,30	m2	10,335	
				RAZEM	10,335
7	KNR 0-19 d.1 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,70*1,20	m2	2,040	
				RAZEM	2,040
8	KNR-W 4-01 d.1 0323-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł wraz z materiałem konglomerat szer. 0,38	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,70*(3,90*2+2,80*2)+2,60*2,80+2,35*1,30	m2	46,515	
				RAZEM	46,515
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		2,70*(3,90*2+2,80*2)	m2	36,180	
				RAZEM	36,180
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,60*2,80+2,35*1,30	m2	10,335	
				RAZEM	10,335
12	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		2,60*2,80+2,35*1,30	m2	10,335	
				RAZEM	10,335
13	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		36,180	m2	36,180	
				RAZEM	36,180
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,335	m2	10,335	
				RAZEM	10,335
15	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		36,180	m2	36,180	
				RAZEM	36,180
16	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		10,335	m2	10,335	
				RAZEM	10,335
17	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem	m2		
		10,335	m2	10,335	
				RAZEM	10,335
18	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krat wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-03 d.1 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-03 d.1 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21	NNRNKB d.1 202 2027-03	zabudowa pionów kanalizacyjnych 2,70*0,25*2	m ² m ²	 1,350	
				RAZEM	1,350
22	KNR 4-03 d.1 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
23	KNR-W 4-02 d.1 0515-10	Wymiana grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1.0 m na stalowy płytowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pokój II			
24	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR-W 4-01 d.2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,30	m m	 1,300	
				RAZEM	1,300
26	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-01 d.2 0353-14 analogia	Wykucie z muru karniszy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,65*1,95+2,80*2,50	m ² m ²	 12,168	
				RAZEM	12,168
30	KNR 0-19 d.2 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 1,70*1,20	m ² m ²	 2,040	
				RAZEM	2,040
31	KNR-W 4-01 d.2 0323-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł wraz z materiałem konglomerat szer. 0,38 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,70*(2,80*2+4,45*2)+2,50*2,80+2,65*1,95	m ² m ²	 51,318	
				RAZEM	51,318
33	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,70*(4,45*2+2,80*2)	m ² m ²	 39,150	
				RAZEM	39,150
34	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12,168	m ² m ²	 12,168	
				RAZEM	12,168
35	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 12,168	m ² m ²	 12,168	
				RAZEM	12,168
36	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 39,15	m ² m ²	 39,150	
				RAZEM	39,150
37	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,168	m ² m ²	 12,168	
				RAZEM	12,168
38	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		39,15	m ²	39,150	
				RAZEM	39,150
39	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		12,168	m ²	12,168	
				RAZEM	12,168
40	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem	m ²		
		12,168	m ²	12,168	
				RAZEM	12,168
41	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-03 d.2 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR 4-03 d.2 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR-W 4-02 d.2 0515-10	Wymiana grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1.0 m na stalowy płytowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Korytarz			
45	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2,20*1,20+0,50*0,35+1,35*0,55+1,45*1,35+1,0*0,30	m ²	5,815	
				RAZEM	5,815
46	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		5,815+2,70*(1,35+2,0+1,20+2,20+0,90+0,50+0,40+0,35+0,55+0,30*2+1,0)	m ²	35,650	
				RAZEM	35,650
47	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		35,650-5,815	m ²	29,835	
				RAZEM	29,835
48	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5,815	m ²	5,815	
				RAZEM	5,815
49	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		5,815	m ²	5,815	
				RAZEM	5,815
50	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		29,835	m ²	29,835	
				RAZEM	29,835
51	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5,815	m ²	5,815	
				RAZEM	5,815
52	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		29,835	m ²	29,835	
				RAZEM	29,835
53	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		5,815	m ²	5,815	
				RAZEM	5,815
54	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem	m ²		
		5,815	m ²	5,815	
				RAZEM	5,815
55	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	NNRNKB d.3 202 2027-03	zabudowa pionów kanalizacyjnych we wnęce kuchennej	m ²		
		2,70*0,15*3	m ²	1,215	
				RAZEM	1,215
57	KNR 4-03 d.3 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,50	m	5,500	
				RAZEM	5,500
4		WC i wnęka kuchenna			
58	KNR-W 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² $1,20*(1,60*2+0,95*2)+1,60*0,95+1,30*1,20+1,30*(1,30*2+1,20*2)$	m ²		
			m ²	15,700	
				RAZEM	15,700
59	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $1,20*(1,60*2+0,95*2)+1,60*0,95+1,20*1,30+1,30*(2*1,20+1,30*2)$	m ²		
			m ²	15,700	
				RAZEM	15,700
60	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $1,20*(1,60*2+0,95*2)+1,30*(2*1,20+2*1,30)$	m ²		
			m ²	12,620	
				RAZEM	12,620
61	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $1,60*0,95+1,20*1,30$	m ²		
			m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
62	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $1,60*0,95+1,20*1,30$	m ²		
			m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
63	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $6,120+1,30*(2*1,20+2*1,30)$	m ²		
			m ²	12,620	
				RAZEM	12,620
64	KNR-W 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0,40	m		
			m	0,400	
				RAZEM	0,400
65	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 4-01 d.4 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,80	m ³		
			m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
67	KNR-W 4-01 d.4 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 7 1,80	m ³		
			m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
68	d.4 kalk. własna	Utylizacja gruzu 1,80	m ³		
			m ³	1,800	
				RAZEM	1,800