

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - blacha dachówkowa 5.5*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.5*0.35*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
3	KNR-W 2-17 0118-03 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 160 mm - udział kształtek do 65 % - demontaż R=0,3 0.3*2.5*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR-W 2-02 2008-04 analogia	Demontaż okładziny z płyt gipsowo - kartonowych na sufitach R=0,5 1.2*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
5	KNR-W 2-17 0115-03 analogia	Montaż przewodów wentylacyjnych o śr. wewn 160 mm dwuściennych o gr. izolacji 50 mm ze stali kwasoodpornej wraz z zakończeniem turbowentem bez kosztu komina 2.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.040</b>
6	kalk. własna	komin wentylacyjny dwuścienny z blachy kwasoodpornej o grubości izolacji 50 mm zakończony turbowentem o śr. wewn. 160 mm 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 2.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.440</b>
8	KNR 0-15II 0517-01	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 6.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
9	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm bez kosztu blachodachówki 6.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
10	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - pomost roboczy ułożony na pasie dolnym dźwigara 2.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>