

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  1.4+3.5*2+2.0*2+18.7+3.7*2+1.9*3+0.8*2*2+1.9+2.6+5.8*2+17.9*2+6.0*2+5.0*2+1.9*2+4.4*2	m m	133.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.900</b>
2	KNR 2-31 0817-02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1.4*3.5+1.4*2.0+1.4*18.7+1.9*3.7+1.9*0.8*2+1.9*2.6+5.8*1.9+17.9*1.4+6.0*1.4+5.0*1.9+4.4*2.0 (3.5+2.0+18.7)*1.05+0.5*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	111.670 27.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.080</b>
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 139.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	139.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.080</b>
5	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 139.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	139.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.080</b>
6	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 139.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	139.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.080</b>
7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 133.9	m m	133.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.900</b>
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 139.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	139.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.080</b>
9	KNR-W 2-01 0307-02 analogia	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III - ręczne ukształtowanie terenu między chodnikiem istniejącym a remontowanym (2.6+5.8+17.9+6.0)*0.6*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.876	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.876</b>
10	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km wraz z opłatą za utylizację gruzu 3.24+1.12+8.34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.700</b>