

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (10.0*7.5+10.0*3.15*0.5)-(2.7*6.1+2.7*2.0*0.5)	m ² m ²	 71.580	
				RAZEM	71.580
2	KNR-W 2-02 0909-02	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie z zaprawy gruboziarnistej (10.0*7.5+10.0*3.15*0.5)-(2.7*6.1+2.7*2.0*0.5)	m ² m ²	 71.580	
				RAZEM	71.580
3	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (10.0*7.5+10.0*3.15*0.5)-(2.7*6.1+2.7*2.0*0.5)	m ² m ²	 71.580	
				RAZEM	71.580
4		Czas pracy rusztowań 455	m-g m-g	 455.000	
				RAZEM	455.000
5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 2.15	m ³ m ³	 2.150	
				RAZEM	2.150
6		Opłata za składowanie gruzu 4.87	m ³ m ³	 4.870	
				RAZEM	4.870