

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 10.0*7.5+10.0*3.15*0.5	m ² m ²	90.750	
				RAZEM	90.750
2	KNR-W 2-02 0909-02	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie z zaprawy gruboziarnistej 10.0*7.5+10.0*3.15*0.5	m ² m ²	90.750	
				RAZEM	90.750
3	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 10.0*7.5+10.0*3.15*0.5	m ² m ²	90.750	
				RAZEM	90.750
4		Czas pracy rusztowań 230	m-g m-g	230.000	
				RAZEM	230.000
5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 2.72	m ³ m ³	2.720	
				RAZEM	2.720
6		Oplata za składowanie gruzu 2.72	m ³ m ³	2.720	
				RAZEM	2.720