

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie konserwacji elementów drewnianych elewacji ściany wejściowej oraz szczytu od strony Biedronki

- oczyszczenie drewna,
- powłoczenie drewna środkiem konserwującym np. Altaxin w kolorze dąb.

Folwarczna 2 konserwacja elementów drewnianych elewacji ścian zewnętrznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 1011-03	Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich	m ²		
	belki podłużne	$(101.09 \times 3 + 16.71 \times 3) \times 0.30 + (101.09 \times 2 + 16.71 \times 2) \times 0.15$	m ²	141.360	
	belki pionowe	$(46 \times 2.95 + 11 \times 3.2) \times 0.15$	m ²	25.635	
	podsufitka	$(101.09 + 16.71) \times 0.5$	m ²	58.900	
	okapu	$(1.65 \times 2 + 1.1) \times 32 \times 0.15$	m ²	21.120	
	elementy drewniane ościeży okien	$166 \times (0.16 \times 2 + 0.080) \times 0.5$	m ²	33.200	
	odcinki okapowe krokwi	$(1.58 \times 2 + 1.75) \times 1.1 \times 24$	m ²	129.624	
	balkony	$1.4 \times 4.6 \times 4$	m ²	25.760	
	ekrany nad klatką schodową	0	m ²	0.000	
	balustrada tarasu				
2		Koszt pracy podnośnika samochodowego-przyjęto dwu osobowy zespół pracowników 65.33	m-g		435.599
			m-g	65.330	
				RAZEM	65.330