

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż nawietrzaków podokiennych
ADRES INWESTYCJI : ul. Matejki 15 w Głogowie
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Matejki 15
ADRES INWESTORA : Głogów Matejki 15
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Grabowska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 31 lipiec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31 lipiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 401 d.1 T0333/12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 1.5 cegły	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 401 d.1 T0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie,słupy prostok.	m ²		
		,cegły pustaki ceram.,gazo-pian,zapr.cem-wap do 1m2	m ²	12,000	
		12*1,0		RAZEM	12,000
3	KNRAT 22 d.1 T0101/02	Przygotowanie podłoża gruntowanie podłoża pod kleje cementowe -jednokrotnie	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 401 d.1 T1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 217 d.1 T0156/03 min. 200cm2	Nawietrzaki podokienne, A niezamykane o wielkościach (grubość muru w ceglach) do 2.5	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNR 401 d.1 T0108/09	Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	m ³		
		0,12*0,22*0,50*12	m ³	0,158	
				RAZEM	0,158
7	KNR 401 d.1 T0108/10 krotność=5	Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany)	m ³		
		0,158	m ³	0,158	
				RAZEM	0,158
8	Kalkulacja d.1 Własna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		0,158	m ³	0,158	
				RAZEM	0,158
9	KNR 202 d.1 T1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 15 m	m ²		
		2,6*8*3	m ²	62,400	
				RAZEM	62,400