

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 128.8	m m	 128.800	
				RAZEM	128.800
2	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm 128.8	m m	 128.800	
				RAZEM	128.800
3	KNR-W 2-02 0259-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm - montaż prętów spiralnych do klamrowania ścian 128.8*0.617*0.001	t t	 0.079	
				RAZEM	0.079
4	KNR-W 4-01 0326-02 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł - zaprawienie bruzd zaprawą do kotew klamrujących ściany 128.8	m m	 128.800	
				RAZEM	128.800
5	KNR-W 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 128.8*0.3	m ² m ²	 38.640	
				RAZEM	38.640
6	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 20.0*8.0*2+3.0*8.0	m ² m ²	 344.000	
				RAZEM	344.000
7		Czas pracy rusztowań 292	m-g m-g	 292.000	
				RAZEM	292.000