
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA KOTŁA STAŁOPALNEGO W KOTŁOWNI PRZY ULICY KROCHMALNEJ 6 W GŁOGOWIE
ADRES INWESTYCJI : UL. KROCHMALNA 6 67-200 GŁOGÓW
INWESTOR : Zakład GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GŁOGOWIE
ADRES INWESTORA : UL. POCHDAMSKA 1, 67-200 GŁOGÓW

DATA OPRACOWANIA : 06.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe kotłownia			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu o śr. 40-63 mm	m		
d.1	0121-04				
	analogia				
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR-W 4-02	Odłączenie kotła wraz z opróżnieniem instalacji	kpl.		
d.1	0401-01	Krotność = 4			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02	Demontaż osprzętu kotła	kpl.		
d.1	0412-01				
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02	Demontaż kotłów	kocioł		
d.1	0413-09	Krotność = 5			
	analogia				
		1	kocioł	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi utylizowanego kotła	m ³		
d.1	0108-15				
	analogia				
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
6	Kalkulacjaw-	Utylizacja gruzu na wysypisku - opłata	m ³		
d.1	łasna 102-01				
		poz.5	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
7	Kalkulacjaw-	Mechaniczne oczyszczenie kominów	kpl.		
d.1	łasna 102-01				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02	Wymiana - manometr tarczowy	szt.		
d.1	0137-01				
	analogia				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 4-02	Wymiana - termometr	szt.		
d.1	0403-03				
	analogia				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-02	Wymiana - kurek manometryczny	szt.		
d.1	0403-01				
	analogia				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-02	Wymiana - zawór czepalny	szt.		
d.1	0403-01				
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-02	Wymiana - kurek spustowy	szt.		
d.1	0403-01				
	analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Roboty instalacyjne kotłownia			
13	KNR-W 2-15	Kocioł stałopalny zasilany pelletem o mocy 75 kW	szt.		
d.2	0503-06				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
d.2	0403-05				
	analogia				
		8*2	m	16,000	
				RAZEM	16,000
15	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm	szt.		
d.2	0411-04				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 0-35	Pompy kotłowa	szt.		
d.2	0112-04				
	analogia				
		1	szt.	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15 d.2 0517-02	Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-15 d.2 0516-03	Próby szczelności kotłowni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000