

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : ul. Obrońców Pokoju 13-13c 67-200 Głogowie
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 13-13c
ADRES INWESTORA : ul. Obrońców Pokoju 13-13c 67-200 Głogów
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. Karolak
DATA OPRACOWANIA : 2021-08-10

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-08-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont schodów wejściowych			
1 d.1	KNR 401 T0811/07	Rozebranie podestu z płytek 1.02*0.12*2+1.37*0.20*2+1.23*2.62*2+3.03*0.30*2 (0.14+0.1)*3.03*2 1.01*0.12+2.35*0.21+1.24*2.66+0.30*3.0+(0.16+0.08)*3.0 1.02*0.13+2.36*0.18+1.24*2.68+3.02*0.3*2+(0.15+0.15+0.08)*3.02	m ² m ² m ² m ²	 9.056 1.454 5.533 6.840	
				RAZEM	22.883
2 d.1	KNR 401 T0212/01	Roboty rozbiórkowe podjazdy dla wózków 0.75*0.38*0.5*0.2*2 0.65*0.24*0.5*0.2*6	m ³ m ³ m ³	 0.057 0.094	
				RAZEM	0.151
3 d.1	KNR 401 T0211/03	skucie nierówności betonu o głębokości do 5 cm na podestach. (pod płyty granitowe) 1.02*0.12*2+1.37*0.20*2+1.23*2.62*2 1.01*0.12+2.35*0.21+1.24*2.66 1.02*0.13+2.36*0.18+1.24*2.68	m ² m ² m ² m ²	 7.238 3.913 3.881	
				RAZEM	15.032
4 d.1	KNR 401 T0804/08	Zerwanie cokołka z płytek 1.24*2*4 2.66*4	m m m	 9.920 10.640	
				RAZEM	20.560
5 d.1	Kalkulacja Własna	Demontaż i ponowny montaż wycieraczki po ułożeniu płyt granitowych 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	Kalkulacja Własna	Demontaż i ponowny montaż poręczy schodowych stalowych po wykonaniu remontu schodów. Poręcz należy przedłużyć i zamontować w nowym miejscu. 2*4	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
7 d.1	KNR 401 T0535/05	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku. Rury spustowe do ponownego wbudowania 4*2.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.1	KNR 231 T0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej analogia. Kostka do ponownego ułożenia 3.2*0.4*4	m ² m ²	 5.120	
				RAZEM	5.120
2		Remont podestów			
9 d.2	KNRW 202 T1105/01 analogia	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cem. gr. 2mm zatarta na ostro-podesty 15.032	m ² m ²	 15.032	
				RAZEM	15.032
10 d.2	KNRW 202 T1105/02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające Pogrubienie warstwy o 1mm podesty. krotność=3 15.032	m ² m ²	 15.032	
				RAZEM	15.032
11 d.2	KNR 401 T0803/01	Wyrównanie stopni do jednakowej wysokości analogia 3.03*0.30*2 0.30*3.0 3.02*0.3*2	m ² m ² m ² m ²	 1.818 0.900 1.812	
				RAZEM	4.530
12 d.2	KNR 401 T0201/11 analogia	Deskowanie podjazdów dla wózków 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.2	KNR 401 T0203/01	Wykonanie podjazdów dla wózków analogia 0.151	m ³ m ³	 0.151	
				RAZEM	0.151

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	NNRKB 202 T1134/01 krotność=2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie poziome 22.883	m ² m ²	 22.883	
				RAZEM	22.883
15 d.2	KNR 12 T1121/01	przygotowanie podłoża pod płyty granitowe 22.883	m ² m ²	 22.883	
				RAZEM	22.883
16 d.2	NNRKB 202 T2810/06 analogia	Okładziny schodów z płyt granitowych gr.2cm o wymiarach 30x60 cm. Płyty granitowe płomieniowane w kolorze szarym. (podest, stopnie i podjazdy dla wózków) 1.02*0.12*2+1.37*0.20*2+1.23*2.62*2+3.03*0.30*2 1.01*0.12+2.35*0.21+1.24*2.66+0.30*3.0 1.02*0.13+2.36*0.18+1.24*2.68+3.02*0.3*2 1.0*4	m ² m ² m ² m ²	 9.056 4.813 5.693 4.000	
				RAZEM	23.562
17 d.2	NNRKB 202 T2810/04 analogia	Okładziny schodów z płyt granitowych gr. 1-1,5cm o wymiarach płytek 15x60 cm, Granit polerowany szary.(podstopnie) (0.14+0.1)*3.03*2 (0.16+0.08)*3.0 (0.15+0.15+0.08)*3.02	m ² m ² m ² m ²	 1.454 0.720 1.148	
				RAZEM	3.322
18 d.2	NNRKB 202 T2809/01 analogia	Cokoliki z płyt granitowych gr. 1,0-1,5cm o wymiarach płytek 10x30 cm 20.56	m m	 20.560	
				RAZEM	20.560
19 d.2	KNR 231 T0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm,układana na pod- sypcie piaskowej. Kostka brukowa z rozbiórki 5.12	m ² m ²	 5.120	
				RAZEM	5.120
20 d.2	KNR 231 T0103/01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie; kat. gr.-I-II 5.12	m ² m ²	 5.120	
				RAZEM	5.120
21 d.2	KNR 231 T0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy - 3cm 5.12	m ² m ²	 5.120	
				RAZEM	5.120
22 d.2	NNRKB 202 T0550/01	Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu rury o śr. 50mm. materiał z rozbiór- ki 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
23 d.2	KNRW 401 T1212/31	Malowanie farbą olejną poręczy schodowych dwukrotne - w kolorze uzgodnio- nym z inwestorem 2.5*8	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
3		Roboty porządkowe			
24 d.3	KNR 401 T0108/09	Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km 22.883*0.05 0.151 20.56*0.06*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.144 0.151 0.025	
				RAZEM	1.320
25 d.3	KNR 401 T0108/10 krotność=6	Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) 1.32	m ³ m ³	 1.320	
				RAZEM	1.320
26 d.3	Kalkulacja Własna	opłata za skadowanie gruzu 1.32	m ³ m ³	 1.320	
				RAZEM	1.320