

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.85*3.68*0.08*6	m ³ m ³	 3.268	
				RAZEM	3.268
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (3.6+1.4)*0.3*6	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 3.68*1.85*6	m ² m ²	 40.848	
				RAZEM	40.848
4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - gr. 5mm Krotność = 3 3.68*1.85*6	m ² m ²	 40.848	
				RAZEM	40.848
5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 3.68*1.85*6	m ² m ²	 40.848	
				RAZEM	40.848
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz zatarte na ostro grubości 25 mm 3.68*1.85*6	m ² m ²	 40.848	
				RAZEM	40.848
8	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm - gr. 8 cm Krotność = 5.5 3.68*1.85*6	m ² m ²	 40.848	
				RAZEM	40.848
9	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3.68*1.85*6	m ² m ²	 40.848	
				RAZEM	40.848
10	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, mrozoodpornej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.68*1.85*6	m ² m ²	 40.848	
				RAZEM	40.848
11	KNR-W 4-01 0101-11 analogia	Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do odprowadzenia wody - rynna do gruzu 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR-W 4-01 0101-12 analogia	Rozebranie rynny drewnianej do odprowadzenia wody - rynna do gruzu 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 3.28	m ³ m ³	 3.280	
				RAZEM	3.280
14		Oplata za składowanie gruzu 3.28	m ³ m ³	 3.280	
				RAZEM	3.280
15	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja (3.6+1.5*2)*12	m ² m ²	 79.200	
				RAZEM	79.200