

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont schodów wejściowych</b>			
1	KNR 401	skucie nierówności betonu o głębokości do 5 cm na schodach	m <sup>2</sup>		
d.1	T0211/-03 (pod płyty- granitowe)	2.50*9.50+1.70*6.50	m <sup>2</sup>	34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
2	KNR W 202	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cem. gr. 2mm zatarta na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	T1105/-01	34.80	m <sup>2</sup>	34.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.80</b>
3	KNR W 202	Warstwy wyrównawcze i wygładzające Pogru- bienie warstwy o 1mm	m <sup>2</sup>		
d.1	T1105/-02 krotność=3	34.80	m <sup>2</sup>	34.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.80</b>
4	NNRKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	T1134/-01 krotność=2	34.80	m <sup>2</sup>	34.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.80</b>
5	NNRKB 202	Okładziny schodów z płyt granitowych gr.2cm o wymiarach 30x60 cm. Płyty granitowe płomie- niowane	m <sup>2</sup>		
d.1	T2810/-05	34.80	m <sup>2</sup>	34.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.80</b>
6	NNRKB 202	(z.VI) Cokoliki z płyt granitowych o wym. 10x60cm gr. 1-1,5cm	m		
d.1	202 2809-02	6.50+9.50	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy wejściowej	m		
d.1	1212-28 analogia	3.6*3+4	m	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
8	KNR 401	Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	T0108/-09	34.80*0.05	m <sup>3</sup>	1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
9	KNR 401	Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzynio- wymi za każdy następny 1 km (gruz sprzmo- wany)	m <sup>3</sup>		
d.1	T0108/ 10krotność=6	1.74	m <sup>3</sup>	1.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>
10	Kalkulacja	opłata za skadowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	Własna	1.74	m <sup>3</sup>	1.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.74</b>
11	KNR 231	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	T0807/-01 kostka doko- nowanego- żenia	9.50*0.4	m <sup>2</sup>	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
12	KNR 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm,układana na pod- sypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	T0511/-01 Kostka bru- kowa z roz- biórki	3.80	m <sup>2</sup>	3.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.80</b>
13	KNR 231	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie; kat. gr.-I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	T0103/-01	3.80	m <sup>2</sup>	3.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.80</b>
14	KNR 231	Warstwy podsypkowe piaskowe, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy - 3cm	m <sup>2</sup>		
d.1	T0105/-01	3.80	m <sup>2</sup>	3.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.80</b>
15	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej na schodach	m <sup>2</sup>		
d.1	T0804/07 analogia	2*(3.60*2.50+3.60*0.15*6)	m <sup>2</sup>	24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRKB 202	Warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej - wyrównanie stopni i podstopni	m <sup>2</sup>		
d.1	T1132/-01 analogia	24.48	m <sup>2</sup>	24.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.48</b>
17	NNRKB 2-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
d.1	T1134/01	24.48	m <sup>2</sup>	24.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.48</b>
18	NNRKB 202	Okładziny schodów z płyt granitowych gr. 1-1,5cm o wymiarach płytek 15x60 cm, Granit płomieniowany (podstopnie i stopnie)	m <sup>2</sup>		
d.1	T2810/-04	24.80	m <sup>2</sup>	24.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.80</b>
19	KNR 0-12II	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1122-02	2*3*2.50	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
20	KNR 0-12II	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek Płytki o grubości 20 mm.	m		
d.1	1122-08 z. sz. 5.3.e	15.0	m	15.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.0</b>
21	KNR 401	Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	T0108/-09	24.80*0.02	m <sup>3</sup>	0.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.496</b>
22	KNR 401	Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymożony)	m <sup>3</sup>		
d.1	T0108/10krotność=6	0.496	m <sup>3</sup>	0.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.496</b>
23	Kalkulacja	opłata za skadowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	Własna	0.496	m <sup>3</sup>	0.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.496</b>