

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm  (10.0+12.7+16.0)*1.0*0.10+4.0*4.0*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.470</b>
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (20+14+12)*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.200</b>
3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (20+14+12)*2	m m	 92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm  55.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.200</b>
5	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 55.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.200</b>
6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 55.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.200</b>
7	KNR-W 2-01 0119-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - warstwa ziemi wraz z gruzem  (21.2+8.3)*22.7*0.5+6.7*4.9-54.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 312.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.955</b>
8	KNR-W 2-01 0232-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II - dowiezienie humusu 312.955*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 46.943	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.943</b>
9	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 46.943	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 46.943	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.943</b>
10	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem  312.955	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 312.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.955</b>
11	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 138	szt. szt.	 138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
12	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km  5.47+11.04+46.94	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 63.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.450</b>
13		opłata za składowanie gruzu 63.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 63.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.450</b>