


ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA TYLNA

- ŚCIANY NADZIEMIA I COKÓŁ - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE, BARANEK, UZIARNIENIE 2MM
- OŚCIEŻA I GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY 1MM - KOLOR NR 3 - 10000 (ciepła biel)
- OKNA - BIAŁE
- DRZWI - RAL 1014
- PORTAL PO RENOWACJI ODKRYTEGO RYFLOWANIA MAŁOWANY FARBĄ SILOKSANOWĄ
- OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm
- NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE, PAS NADRYNNOWY I PODRYNNOWY, PARAPETY - BLACHA TYTA-CYNK 0,7MM KOLOR NATURALNY
- DO POZIOMU GÓRY OKIEN PARTERU ŚCIANĘ ZABEAPIECZYĆ ANTYGRAFFITI
- NOWE DRZWICZKI SZAFEK INSTAL.-RAL1014,
- DACH - DACHÓWKA CERAMICZNA PODWÓJNIE W KORONKĘ, KOLOR CEGLASTO-CZERWONY.
- KOMINY - CEGŁA KLINKIEROWA

-dobór barw

- wzornik QuickMix SYMFONIA KOLORÓW

- ① kolor podstawowy (ściany)
- 6502 - ziarno 2 mm
- ② cokół - 6501 - ziarno 2 mm
- ③ kolor uzupełniający elewacji (ościeża okien)
- 10000 ciepła biel - ziarno 1 mm
- ④ portal
- 5101 - farba siloksanowa

STRUKTURA TYNKU SILOKSANOWEGO
- ściany - 2mm
- ościeża, nadproża, gzymsy - 1mm

uwaga:
przed wykonaniem tynków Wykonawca ma obowiązek przygotować na elewacji próbki (50x50 cm) kolorystyczne i fakturowe dla każdego rodzaju tynku. Akceptację próbek i dopuszczenie do realizacji projektant potwierdzi wpisem do dziennika budowy.

HORWAT ARCHITEKCI

50-369 W
ul.M.S.Cu
tel 601-28

Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. A.Mickiewicza 40			ETA
temat projektu	Remont elewacji z dociepleniem, remont dachu			brar
temat rysunku	KOLORYSTYKA ELEWACJI			skali 1: datę 21-0 rys.i
projektant	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej		
opracow.	arch.Magdalena Horwat			str.r
sprawdz.	arch.Andrzej Horwat	upr.bud.nr28/88/Lw w specjalności architektonicznej		