

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzin z kabiną R=1,5	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.60*3.0	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
8 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.10*2.20	m ²	0.220	
				RAZEM	0.220
9 d.1	KNR-W 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie nadproży	m ³		
		0.12*1.0*0.15	m ³	0.018	
				RAZEM	0.018
10 d.1	NNRNKB 202 0186-02	(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach działowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
11 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - łącznie 3 cm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	4.800	
		3.0*1.60			
				RAZEM	4.800
12 d.1	KNR-W 4-01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
13 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		1.6*(3*2+1.60*2)-2*0.80*2.0	m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
14 d.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3.0*1.60	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1.60*3.0	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
16 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.60*3.0	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
17 d.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.60*(2*3.0+2*1.60)-2*0.80*2.0	m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.60*(2*3.0+2*1.60)-2*0.80*2.0	m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
19 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.0*(2*3.0+2*1.60)-2*0.80*0.40	m ² m ²	 8.560	
				RAZEM	8.560
20 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 20.72-8.56	m ² m ²	 12.160	
				RAZEM	12.160
21 d.1	KNR-W 4-01 0321-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z betonu - należy doliczyć koszt ościeżnicy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 0.90*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
23 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.0*1.60	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
26 d.1	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szpachlowej 3.0*1.60	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
27 d.1	KNR AT-27 0402-03	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm 3.0*1.60	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
28 d.1	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3.0*1.60	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
29 d.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3.0*1.60	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
30 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.0*1.60	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
31 d.1	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3.0*1.60	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
32 d.1	KNR 0-12II 1119-07	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 3.0*2-0.90+1.60*2	m m	 8.300	
				RAZEM	8.300
33 d.1	KNR 0-12II 1119-09	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną 3.0*2-0.90+1.60*2	m m	 8.300	
				RAZEM	8.300
34 d.1		Listawa łącząca panele i płytki w drzwiach łazienkowych 0.9	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
35 d.1	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	kalk. własna	Przeróbka podejścia kanalizacyjnego pod wpust podłogowy w natrysku dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm odpływ liniowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1	kalk. własna	Montaż zasłony prysznicowej dla osób niepełnosprawnych wraz z materiałem i ramą mocującą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pokój z aneksem kuchennym i przedpokojem			
42 d.2	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli	m ²		
		1.95*3.0+1.90*2.30+1.90*3.10+3.65*2.05+0.70*1.85+3.25*2.30	m ²	32.363	
				RAZEM	32.363
43 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		32.363	m ²	32.363	
				RAZEM	32.363
44 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		32.363	m ²	32.363	
				RAZEM	32.363
45 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		32.363	m ²	32.363	
				RAZEM	32.363
46 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		32.363	m ²	32.363	
				RAZEM	32.363
47 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.60*(3.10+1.90+0.70*2+1.85+0.35+0.40+1.20+3.0+0.60*2+1.86+2.30+3.25+1.50+3.65+3.95)	m ²	80.366	
				RAZEM	80.366
48 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		2.60*(3.10+1.90+0.70*2+1.85+0.35+0.40+1.20+3.0+0.60*2+1.86+2.30+3.25+1.50+3.65+3.95)	m ²	80.366	
				RAZEM	80.366
49 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.60*(3.10+1.90+0.70*2+1.85+0.35+0.40+1.20+3.0+0.60*2+1.86+2.30+3.25+1.50+3.65+3.95)	m ²	80.366	
				RAZEM	80.366
50 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2.60*(3.10+1.90+0.70*2+1.85+0.35+0.40+1.20+3.0+0.60*2+1.86+2.30+3.25+1.50+3.65+3.95)	m ²	80.366	
				RAZEM	80.366
51 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53 d.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.90*0.60+0.70*0.60	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm 2.0*2+2.60*2	m m	 9.200	
				RAZEM	9.200
55	NNRNKB d.2 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem 32.363	m ² m ²	 32.363	
				RAZEM	32.363
56	KNR-W 4-03 d.2 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
57	KNR-W 4-03 d.2 1127-01	Demontaż łączników warstwowych wielopolożeniowych tablicowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
58	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR 5-08 d.2 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
61	KNR-W 4-01 d.2 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km wraz z kosztem utylizacji 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500