

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych do ponownego zabudowania 7.41*4.67	m ² m ²	 34.605	
				RAZEM	34.61
2		Demontaż podpórek dystansowych wraz z przygotowaniem do ponownego montażu 7.41*4.67*16	szt szt	 553.675	
				RAZEM	553.67
3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 34.605	m ² m ²	 34.605	
				RAZEM	34.61
4	KNR AT-27 0305-01 analogia	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym - ułożenie włókniny wzmacniającej S 13 z wywiniciem na ściany na wys. 15 cm 34.605+(7.41+4.67*2)*0.15	m ² m ²	 37.118	
				RAZEM	37.11
5	KNR AT-27 0402-03	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm - hydroizolacja preparatem uszczelniającym np. ELASTODECK min 1,5 kg/m ² 37.118	m ² m ²	 37.118	
				RAZEM	37.11
6	KNR AT-17 0108-06	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową 7.41+4.67*2	m ² m ²	 16.750	
				RAZEM	16.75
7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwy dociskowe izolacji z wpuszczeniem w mur 16.72*0.1	m ² m ²	 1.672	
				RAZEM	1.67
8		Posadzka z płyt betonowych układanych na podpórkach dystansowych regulowanych bez kosztu płyt i podpórek 34.605	m ² m ²	 34.605	
				RAZEM	34.61