

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		BUDYNEK OSADNIKÓW 37			
1 d.1	KNR 2-02 1612-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m. Robocizna 0,5	m2		
		$(83 + 83 + 59 + 59 - 26) * 0,5$	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
2 d.1	KNR 2-05 1005-01 analogia	WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ - KLAMROWANIA	t		
		$0,015 + 0,011 + 0,259$	t	0,285	
				RAZEM	0,285
3 d.1	kalk. własna	MONTAŻ KLAMROWANIA (TRANSPROT NA BUDOWE WLICZONY DO POZYCJI 2), skęcenie ściągów	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 13-12 0705-01	Wypełnienie RYS kitem trwale plastyczny poliuretanowym	m		
		$1,33 + 1,39 + 0,9 + 0,5 + 2,2 + 0,7 + 1,65 + 1,2 + 1,28 * 3 + 1 + 1,7 * 2 + 1,5 * 2 + 1,34 * 2$	m	23,790	
				RAZEM	23,790
5 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 cała elwacja (odjęto braki tynków)- tynki zewnętrzne	m2		
		$79 + 79 + 81,8 + 81,8 + 9 - 2 - 3 - 15,6 - 34,53$	m2	275,470	
				RAZEM	275,470
6 d.1	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykle kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - tynki zewnętrzne	m2		
		$275,47 + 23,53$	m2	299,000	
				RAZEM	299,000
7 d.1	KNR-W 4-03 1001-09 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd dla kotew spiralnych wewnątrz i na zewnątrz	m		
		$(45 * 1,1 + 2 * 1,65 + 2,1) * 2$	m	109,800	
				RAZEM	109,800
8 d.1	KNR-W 4-01 0324-03 analogia	Montaż kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 1m, Robocizna 0,4	szt.		
		$45 * 2$	szt.	90,000	
				RAZEM	90,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0324-03 analogia	Montaż kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 1,5m, Robocizna 0,5	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0324-03 analogia	Montaż kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 2m, Robocizna 0,6	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	demontaż grzejnika i jego ponowny montaż. poz bez materiałów	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - prace wewnątrz po montażu kotew. Robociza 0,5.	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian wraz z gruntowaniem. robocizna 0,2	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		62,6 + 62,6 + 47	m2	172,200	
				RAZEM	172,200
14 d.1	kalk. własna	WYWÓZ GRUZU I INNYCH ODPA DÓW ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ. 1 KONTENER O POJEMNOŚCI 7,7M3. Odpady pobudowlane i gruz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000