

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe i budowlane łazienka			
1	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	T0235/08	50	kpl.	50	
				RAZEM	50
2	KNR 4-02	Demontaż wanny/brodzika	kpl.		
d.1	T0235/07	50	kpl.	50	
				RAZEM	50
3	KNR 402	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z rur żeliwnych na ścianach budynku, o średnicy 50- 100 mm	m		
d.1	T0230/-04	2,8*50	m	140,000	
		1,5*10	m	15,000	
		2,5*10	m	25,000	
		1,1*50	m	55,000	
		(1,8+0,8)*50	m	130,000	
				RAZEM	365,000
4	KNR 402	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt		
d.1	T0233/-04	50	szt	50	
				RAZEM	50
5	KNR 402	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, żeliwnych, PCW żeliwnych o średnicy 50 - 80 mm	szt		
d.1	T0233/-03	100	szt	100	
				RAZEM	100
6	KNR 402	Demontaż wpustu żeliwnego o średnicy 100 mm	szt		
d.1	T0234/-03	25	szt	25	
				RAZEM	25
7	KNR 402	Demontaż czyszczaka z PCW o średnicy do 110 mm	szt		
d.1	T0234/-13	10	szt	10	
				RAZEM	10
8	KNR 4-02	Demontaż rury wywiewnej żeliwnej	szt		
d.1	T0234/12	10	szt	10	
				RAZEM	10
9	KNR 401	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0.05 m2 elementy z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt		
d.1	T0208/-03	6*12	szt	72,000	
		6*10	szt	60,000	
				RAZEM	132,000
10	KNR 401	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach powierzchnia otworu do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt		
d.1	T0206/-02	132	szt	132	
				RAZEM	132
11	KNR 401	Rozebranie ścianek z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły	m ²		
d.1	T0348/-02	2,5*50*0,25	m ²	31,250	
		1,6*10*0,25	m ²	4,000	
				RAZEM	35,250
12	KNR 401	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów W ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły	m ²		
d.1	T0303/01	zuciemwapienapna suchogaszonogo	m ²	35,25	
		35,25		RAZEM	35,25
13	KNR 3	Rozebranie obudowy rur kanalizacyjnych z płyt gips.-karton na suficie	m ²		
d.1	T0313/-04	1,7*1,7*10	m ²	28,900	
				RAZEM	28,900
14	KNR 401	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na zamurowanych brzdach uprzednio zamurowane cegłami lub dachówka szerokość pasów do 30 cm	m		
d.1	T0705/02	zuciemwapienapnasuchogaszonogo	m	125,000	
		2,5*50	m	16,000	
		1,6*10		RAZEM	141,000
15	KNR 401	Uzupełnienie tynków zwykłych wew. kat.III powierzchnia do 0.5 m2 beton-zaprawa cementowo-wapienna, strop po zabetonowanych przekuciach	szt		
d.1	T0709/-06	132	szt	132	
				RAZEM	132

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 401 T0108/-11	Wywóz gruzu Samochodami samowyładow- czymi do 1 km (gruz sprzymowa- ny) 35,25*0,08 219,0*0,08*0,08	m ³ m ³ m ³	 2,820 1,402	
				RAZEM	4,222
17 d.1	KNR 401 T0108/ 12krotność= 6	Wywóz gruzu Samochodami samowyładow- czymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymo- wany) 4,222	m ³ m ³	 4,222	
				RAZEM	4,222
18 d.1	Kalkulacja Własna	Oплата za utylizację gruzu na wysypisku 4,222	m ³ m ³	 4,222	
				RAZEM	4,222
2		Roboty montażowe łazienka			
19 d.2	KNR 215 T0205/-04	Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 110 mm 2,8*50 1,5*10 2,5*10 0,8*50	m m m m m	 140,000 15,000 25,000 40,000	
				RAZEM	220,000
20 d.2	KNR 215 T0208/-05	Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 110 mm+wy- wiewka 60	szt szt	 60	
				RAZEM	60
21 d.2	KNR 215 T0205/-02	Rurociągi PCW na ścianach łączone metodą wciskową o średnicy 50 mm (1,8+0,8)*50	m m	 130,000	
				RAZEM	130,000
22 d.2	KNR 215 T0208/-03	Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 50 mm 100	szt szt	 100	
				RAZEM	100
23 d.2	KNR W 215 T0222/-02	Czyszczeni z PVC kanalizacyjne połączenia wciskowe, średnica zewnętrzna 110 mm 10	szt szt	 10	
				RAZEM	10
24 d.2	KNN-R 4 T0212/03 analogia	Rury wywiewne z PCV fi 110 10	szt szt	 10	
				RAZEM	10
25 d.2	KNNR 3 T0503/-05 analogia	Obróbki z papy (kołnierze) elementów PCV ru- ry wywiewne 10	m ² m ²	 10	
				RAZEM	10
26 d.2	Kalkulacja Własna	Wykonanie i montaż tulei ochronnych przy przejściach przez strop 60	szt szt	 60	
				RAZEM	60
27 d.2	KNR 215 T0222/-04 analogia	Montaż wanny stalowej bez obudowy oraz bro- dzika i kabiny natryskowej, wanna i natrysk lo- katora 50	kpl. kpl.	 50	
				RAZEM	50
28 d.2	KNR 401 T1204/-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian i sufitów, dwukrotne 67,75	m ² m ²	 67,750	
				RAZEM	67,750
29 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" Muszle z demontażu 50	kpl. kpl.	 50	
				RAZEM	50