

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------|-----------------------------|-----------------|--|------|---------|---------|
| OBMIAR: | | | | | | |
| 1 | | | BUDYNEK OSADNIKÓW 37 | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1612-03 | | Rusztowania ramowe warszawskie 8 m. Robocizna 0,5 | m2 | | |
| | | | 299 | m2 | 299,000 | |
| | | | | | RAZEM | 299,000 |
| 2 d.1 | KNR 2-05 1005-01 analogia | | WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ - KLAMROWANIA | t | | |
| | | | 0,015 + 0,011 + 0,259 | t | 0,285 | |
| | | | | | RAZEM | 0,285 |
| 3 d.1 | kalk. własna | | MONTAŻ KLAMROWANIA (TRANSPROT NA BUDOWE WLICZONY DO POZYCJI 2), skęcenie ściągów | szt | | |
| | | | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | | RAZEM | 4,000 |
| 4 d.1 | KNR 13-12 0705-01 | | Wypełnienie RYS kitem trwale plastyczny poliuretanowym | m | | |
| | | | $1,33 + 1,39 + 0,9 + 0,5 + 2,2 + 0,7 + 1,65 + 1,2 + 1,28 * 3 + 1 + 1,7 * 2 + 1,5 * 2 + 1,34 * 2$ | m | 23,790 | |
| | | | | | RAZEM | 23,790 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0701-01 | | Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 cała elwacja (odjęto braki tynków)- tynki zewnętrzne | m2 | | |
| | | | $79 + 79 + 81,8 + 81,8 + 9 - 2 - 3 - 15,6 - 34,53$ | m2 | 275,470 | |
| | | | | | RAZEM | 275,470 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 0901-01 | | Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - tynki zewnętrzne | m2 | | |
| | | | $275,47 + 23,53$ | m2 | 299,000 | |
| | | | | | RAZEM | 299,000 |
| 7 d.1 | KNR-W 4-03 1001-09 analogia | | Mechaniczne wykucie bruzd dla kotew spiralnych wewnątrz i na zewnątrz | m | | |
| | | | $(45 * 1,1 + 2 * 1,65 + 2,1) * 2$ | m | 109,800 | |
| | | | | | RAZEM | 109,800 |
| 8 d.1 | KNR-W 4-01 0324-03 analogia | | Montaż kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 1m, Robocizna 0,4 | szt. | | |
| | | | $45 * 2$ | szt. | 90,000 | |
| | | | | | RAZEM | 90,000 |
| 9 d.1 | KNR-W 4-01 0324-03 analogia | | Montaż kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 1,5m, Robocizna 0,5 | szt. | | |
| | | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 10 d.1 | KNR-W 4-01 0324-03 analogia | | Montaż kotew spiralnych na zaprawie do kotew spiralnych - kotwa 2m, Robocizna 0,6 | szt. | | |
| | | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 11 d.1 | KNR-W 4-02 0516-02 analogia | | demontaż grzejnika i jego ponowny montaż. poz bez materiałów | kpl. | | |
| | | | 10 | kpl. | 10,000 | |
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 0713-01 | | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - prace wewnątrz po montażu kotew. Robociza 0,5. | m2 | | |
| | | | 10 | m2 | 10,000 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|-----------------|--|------|---------|---------|
| | | | | | RAZEM | 10,000 |
| 13 d.1 | KNR-W 4-01 1204-02 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian wraz z gruntowaniem. robocizna 0,2 | m2 | | |
| | | | 62,6 + 62,6 + 47 | m2 | 172,200 | |
| | | | | | RAZEM | 172,200 |
| 14 d.1 | kalk. własna | | WYWÓZ GRUZU I INNYCH ODAPDÓW ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ. 1 KONTENER O POJEMNOŚCI 7,7M3. Odpady pobudowlane i gruz | szt | | |
| | | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |