

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych do ponownego zabudowania	m2		
		7,41 * 4,67	m2	34,605	
				RAZEM	34,605
2		Demontaż podpórek dystansowych wraz z przygotowaniem do ponownego montażu	szt		
		7,41 * 4,67 * 16	szt	553,675	
				RAZEM	553,675
3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		34,605	m2	34,605	
				RAZEM	34,605
4	KNR AT-27 0305-01 analogia	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym - ułożenie włókniny wzmacniającej S 13 z wywiniciem na ściany na wys. 15 cm	m2		
		34,605 + (7,41 + 4,67 * 2) * 0,15	m2	37,118	
				RAZEM	37,118
5	KNR AT-27 0402-03	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm - hydroizolacja preparatem uszczelniającym np. ELASTODECK min 1,5 kg/m2	m2		
		37,118	m2	37,118	
				RAZEM	37,118
6	KNR AT-17 0108-06	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m2		
		7,41 + 4,67 * 2	m2	16,750	
				RAZEM	16,750
7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwy dociskowe izolacji z wpuszczeniem w mur	m2		
		16,72 * 0,1	m2	1,672	
				RAZEM	1,672
8		Posadzka z płyt betonowych układanych na podpórkach dystansowych regulowanych bez kosztu płyt i podpórek	m2		
		34,605	m2	34,605	
				RAZEM	34,605