

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Korytarz			
1 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(1,2 + 1,7 + 1,2 + 1,7) * 2,5 - ((0,8 * 2) + (0,8 * 2) + (1 * 2)) + (1,2 * 1,7)$	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
2 d.1	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu	m2		
		$(1,2 + 1,7 + 1,2 + 1,7) * 2,5 - ((0,8 * 2) + (0,8 * 2) + (1 * 2)) + (1,2 * 1,7)$	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
3 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$1,2 * 1,7$	m2	2,040	
				RAZEM	2,040
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(1,2 + 1,7 + 1,2 + 1,7) * 2,5 - ((0,8 * 2) + (0,8 * 2) + (1 * 2))$	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
5 d.1	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni (ściany przy wejściu)	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR K-04 0301-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		$0,8 * 2$	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
8 d.1	KNR 9-29 0201-01 analogia	Demontaż zabudowy liczników	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR 4-04 0504-08 analogia	Rozebranie posadzek z parkietu	m2		
		$1,2 * 1,7$	m2	2,040	
				RAZEM	2,040
10 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		$1,2 * 1,7$	m2	2,040	
				RAZEM	2,040
2		Łazienka			
11 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$((1,51 + 2,46 + 1,51 + 2,46) * 2,5 - (0,75 * 2)) + (1,51 * 2,46)$	m2	22,065	
				RAZEM	22,065
12 d.2	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu	m2		
		$((1,51 + 2,46 + 1,51 + 2,46) * 2,5 - (0,75 * 2)) + (1,51 * 2,46)$	m2	22,065	
				RAZEM	22,065

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,51 * 2,46	m2	3,715	
				RAZEM	3,715
14 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(1,51 + 2,46 + 1,51 + 2,46) * 1 - (0,75 * 0,5)	m2	7,565	
				RAZEM	7,565
15 d.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (ściany do wysokości 1,5m)	m2		
		(1,51 + 2,46 + 1,51 + 2,46) * 1,5 - (0,75 * 1,5)	m2	10,785	
				RAZEM	10,785
16 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (wymiana istniejącej)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KSNR 8 0225-04	Demontaż wanny kąpielowej wraz z baterią oraz słuchawką natryskową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KSNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy razem z baterią wannową oraz słuchawką natryskową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		1,51 * 2,46	m2	3,715	
				RAZEM	3,715
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		1,51 * 2,46	m2	3,715	
				RAZEM	3,715
23 d.2	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
24 d.2	KNNR 8 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNR 4-02 0204-02	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 80 mm uszczelnionych zaprawą cementową	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 0,3	m m	0,300	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pokój			
26 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$((2,75 + 5,42 + 3,61 + 1,45 + 0,9 + 0,9 + 1 + 0,9 + 1,81 + 1,16) * 2,5) - (2,45 * 1,42 + 1 * 2 + 0,8 * 2) + ((5,42 * 2,75) + (0,9 * 1,45) + (0,9 * 1))$	m2	59,781	
				RAZEM	59,781
27 d.3	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu	m2		
		$((2,75 + 5,42 + 3,61 + 1,45 + 0,9 + 0,9 + 1 + 0,9 + 1,81 + 1,16) * 2,5) - (2,45 * 1,42 + 1 * 2 + 0,8 * 2) + ((5,42 * 2,75) + (0,9 * 1,45) + (0,9 * 1))$	m2	59,781	
				RAZEM	59,781
28 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$(5,42 * 2,75) + (0,9 * 1,45) + (0,9 * 1)$	m2	17,110	
				RAZEM	17,110
29 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$((2,75 + 5,42 + 3,61 + 1,45 + 0,9 + 0,9 + 1 + 0,9 + 1,81 + 1,16) * 2,5) - (2,45 * 1,42 + 1 * 2 + 0,8 * 2)$	m2	42,671	
				RAZEM	42,671
30 d.3	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa przyścienna z pcv (w kolorze insniejącej)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		$2,45 * 1,42$	m2	3,479	
				RAZEM	3,479
32 d.3	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Kuchnia			
33 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$((1,16 + 2,46 + 1,16 + 2,46) * 2,5) - (0,8 * 2 + 1,46 * 1,14) + (1,16 * 2,46)$	m2	17,689	
				RAZEM	17,689
34 d.4	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu	m2		
		$((1,16 + 2,46 + 1,16 + 2,46) * 2,5) - (0,8 * 2 + 1,46 * 1,14) + (1,16 * 2,46)$	m2	17,689	
				RAZEM	17,689
35 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$1,16 * 2,46$	m2	2,854	
				RAZEM	2,854
36 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$((1,16 + 2,46 + 1,16 + 2,46) * 2,5) - (0,8 * 2 + 1,46 * 1,14 + 2,46 * 1,5)$	m2	11,146	
				RAZEM	11,146
37 d.4	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (jedna ściana do wysokości 1,5m)	m2		
		$2,46 * 1,5$	m2	3,690	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,690
38 d.4	KNR 4-02 0218-04 analogia	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		1,16 * 2,46	m2	2,854	
				RAZEM	2,854
40 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		1,16 * 2,46	m2	2,854	
				RAZEM	2,854
41 d.4	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		1,42 * 1,1	m2	1,562	
				RAZEM	1,562
42 d.4	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.4	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (wymiana istniejącej)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	KNR 9-09 0401-02	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm (wykonanie ścianki działowej dzielącej pomieszczenie kuchni i pokoju)	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.4	KNR 9-09 0408-02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.4	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
5		Pozostałe			
48 d.5	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie rur	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
49 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 6 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.5	kalkulacja własna	Oplata za składowanie odpadów	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000