

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm 58,4*5+3,62+3+2,4+2,4+2,42*3	m m	 310.680	
				RAZEM	310.680
2	kalk. własna	WYWÓZ GRUZU I INNYCH ODAPDÓW ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ. 1KONTENER O POJEMNOŚCI 2,7M3. 1,2 TONY GRUZU => 2[M3] 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 9*58,36	m ² m ²	 525.240	
				RAZEM	525.240
4	KNR 2-05 1005-01 analogia	WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ - KLAMROWANIA - kątowniki 73,2kg, blachy 180x90x10 25,45kg, płaskownik 290,2m => 1823kg. Robocizna 50h 0,074+0,026+1,823	t t	 1.923	
				RAZEM	1.923
5	KNR-W 2-05 0120-03 analogia	MONTAŻ KLAMROWANIA (TRANSPROT NA BUDOWE WLICZONY DO POZYCJI 4) 1,923	t t	 1.923	
				RAZEM	1.923
6	KNR 13-12 0705-01	Wypełnienie RYS kitem trwale plastyczny poliuretanowym TECTANE 2050 8,4*5+3,6	m m	 45.600	
				RAZEM	45.600
7	analiza indywidualna	montaż kotwew do dużych obciążeń M12 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01 0724-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 3,3+7,5	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800