

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	podjazd	19,7 * 1,2	m2	23,640	
	podest	3,4 * 1,5 * 2	m2	10,200	
	stopnie	3,4 * 0,3 * (8 + 4) + 3,4 * 0,14 * (9 + 5)	m2	18,904	
				RAZEM	52,744
2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		19,7 * 1,3 + 2,6 * 1,0 * 2 + 1,2 * 1,7	m2	32,850	
				RAZEM	32,850
3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		32,85	m2	32,850	
				RAZEM	32,850
4	KNR-W 4-01 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		32,85	m2	32,850	
				RAZEM	32,850
5	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		19,7 * 2 + 2,6 * 2 + 1,2	m	45,800	
				RAZEM	45,800
6	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie elewacji	m2		
		43,265	m2	43,265	
				RAZEM	43,265
7	KNR-W 2-02 1519-05	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc	m2		
		19,7 * 1,3 + 19,7 * (0,45 + 0,3) + 2,6 * 0,45 * 2 + 0,45 * 1,2 + (1,2 + 1,0) * 0,5 * 2 + 2,2 * 0,3 * 2	m2	46,785	
				RAZEM	46,785
8	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm (poręcze)	m		
		83,2	m	83,200	
				RAZEM	83,200
9	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
		20	miej sc.	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		52,744	m2	52,744	
				RAZEM	52,744
11	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 2 cm	m2		
		33,84	m2	33,840	
				RAZEM	33,840
12	KNR-W 2-02 2113-01 analogia	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste z płytek granitowych antypoślizgowych gr 2 cm	m		
		3,4 * 12 + 3,4 * 13	m	85,000	
				RAZEM	85,000
13	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyścienne z płyt granitowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		19,7 * 2 + 1,5 + 1,0 + 0,3 * 12 * 2 + 0,14 * 9 * 2	m	51,620	
				RAZEM	51,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3		
		1,58 + 0,657	m3	2,237	
				RAZEM	2,237
16		Oplata za składowanie gruzu	m3		
		2,237	m3	2,237	
				RAZEM	2,237