

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Remont lokalu mieszkalnego ul. Daszyńskiego 7/2 w Głogowie.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
67-200 Głogów ul. Poczdamska 1

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

budowlane

Data opracowania

: 29.01.2024

Sporządził(a):

inż. Jerzy Łuszczuk

Sprawdził(a):

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Remont lokalu mieszkalnego.		
1	KNR 04-01 T0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	1.200 [m2]
Obmiar : $1.6 \times 0.75 = 1.200$		
2	KNR 402 T0235/07 Demontaż wanny	1.000 [kpl]
3	KNR 402 T0235/08 Demontaż ustępu z miską fajansową	1.000 [kpl]
4	KNR 402 T0132/02 Demontaż baterii wannowej	1.000 [szt]
5	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii zmywakowej	1.000 [szt]
6	KNR 402 T0114/01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	9.150 [m]
Obmiar : $0.75 + 0.5 + 2.45 \times 2 + 0.3 \times 2 + 0.5 \times 2 + 0.7 \times 2 = 9.150$		
7	KNR 401 T0339/02 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1/4 x 1 cegły - demontaż starych rur ocynkowanych	3.100 [m]
Obmiar : $0.6 \times 2 + 0.7 + 0.6 \times 2 = 3.100$		
8	KNR 401 T0325/03 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegły o przekroju 1/4 x 1	3.100 [m]
9	KNR 403 T1001/03 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur (fi do 47mm) wykuwanie mechaniczne dla przewodów wtynkowych w betonie - korytarz/klatka schodowa	3.800 [m]
10	KNR 403 T1012/02 Zaprawianie bruzd szerokość bruzdy do 50 mm	3.800 [m]
11	KNR 401 T0333/08 Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 1/2 cegły	2.000 [szt]
12	KNR 401 T0323/02 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły	2.000 [szt]
13	KNRW 215 T0111/01 Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy 20 mm	12.200 [m]
Obmiar : $0.7 \times 2 + 2.45 \times 2 + 0.3 \times 2 + 0.7 + 0.5 \times 2 + 0.3 \times 2 + 1.5 \times 2 = 12.200$		
14	KNR 02-15 T0221/02 Umywalki pojedyncze. Pojedyncze porcelanowe szer.50cm z syfonem gruszkowym	1.000 [szt]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
15	KNRW 215 T0229/05 analogia Zlewozmywaki stalowe z syfonem na szafce, wraz z szafką pod zlewozmywak.	1.000 [szt]
16	KNR 02-15 T0224/03 Ustępy pojedyncze. z płuczkami z porcelany "kompakt"	1.000 [kpl]
17	KNRW 215 T0231/04 Wanny kąpielowe. Wanna stalowa 1,40m bez obudowy.	1.000 [kpl]
18	KNRW 215 T0132/01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm zawory pod umywalkę, zlewozmywak, wannę i do płuczek	7.000 [szt]
19	KNR 02-15 T0115/02 Baterie umywalkowe. Bateria umywalkowa stojąca o średnicy 15 mm. 1-uchwytowa	1.000 [szt]
20	KNR 215 T0115/02 Bateria zmywakowa stojąca o średnicy 15 mm	1.000 [szt]
21	KNR 215 T0115/06 Bateria wannowa stojąca o średnicy 15 mm	1.000 [szt]
22	KNRW 215 T0116/01 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpialnych, baterii o połączeniach sztywnych, o średnicy 20mm	6.000 [szt]
23	KNRW 215 T0116/08 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek, połączenia elastyczne metalowe	1.000 [szt]
24	KNR 02-15 T0208/03 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metoda wciskowa) o średnicy 50 mm do umywalki, zlewozmywaka, wanny	3.000 [szt]
25	KNR 02-15 T0208/05 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metoda wciskowa) o średnicy 110 mm do ustępów	1.000 [szt]
26	Kalkulacja Własna Dostawa i montaż głowicy termostatycznej	2.000 [kpl]
27	KNR 215 T0311/03 Kuchnie gazowe z piekarnikiem	1.000 [szt]
28	KNR 401 T0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, o powierzchni do 2 m ²	4.000 [szt]
29	KNR 202 T1016/01 analogia Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD1	4.000 [szt]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
30	KNR 202 T1016/01analogia R _x 0.500 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie. Malowanie ościeżnic stalowych - bez montażu ościeżnicy. Wsp. do R=0.5	1.000 [szt]
31	KNR 202 T1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne.wewnątrzlokalowe.fabrycznie wykończone pełne o pow. do 1.60m ² - pokój. kuchnia Obmiar : 0.8*2.0+0.7*2.0= 3.000	3.000 [m ²]
32	KNR 202 T1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne.wewnątrzlokalowe.fabrycznie wykończone szklone o pow. do 1.60m ² - do łazienki Obmiar : 0.7*2.0= 1.400	1.400 [m ²]
33	KNR 202 T1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne.wejściowe fabrycznie wykończone pełne.jednodzielne o pow.do 2.00m ² Obmiar : 0.8*2.0= 1.600	1.600 [m ²]
34	KNR 401 T0919/02 analogia Analogia. Wymiana okuć stolarskich okiennych. Wymiana klamek okiennych z naprawą lub wymianą zamknięć.	4.000 [szt]
35	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, o pow.ponad 1.0 m ² . dwukr. - drzwi wewnętrzne wejściowe Obmiar : 0.8*2.0*2= 3.200	3.200 [m ²]
36	KNR 401 T1209/13 Malowanie farbą olejną. Podokienników o pow.do 0.52 m ² , dwukrotne z użyciem farby olejnej	1.000 [szt]
37	KNR 04-01 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych Rur wodociąg.o średnicy do 50 mm - dwukrotne Obmiar : 2.5*2+1.3*2+1.0*2+2.6+1.9+1.5*2+2.5*2= 22.100	22.100 [m]
38	KNR 401 T1212/40 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur kanalizacyjnych z PCV - dwukrotne Obmiar : 1.6+0.3*2+0.5= 2.700	2.700 [m]
39	KNR 401 T1212/19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - dwukrotne z użyciem farby olejnej Obmiar : 0.6*0.12*2*25= 3.600	3.600 [m ²]
40	Kalkulacja własna Kalkulacja Własna Wymiana progu drewnianego w drzwiach wejściowych.	1.000 [kp]
41	KNR 04-01 T0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	2.000 [szt]
42	KNR 04-01 T0322/02 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	2.000 [szt]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
43	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2 Obmiar : $30.13+110.71=$ 140,840	140,840 [m2]
44	KNR 02-02 T0815/06 Gładzie gipsowe Na sufitach z element. prefabryk. i beton.wylew. dwuwarstw. Obmiar : $3.35*4.66+2.58*1.8+3.4*2.0+2.05*1.5=$ 30,130	30,130 [m2]
45	KNR 202 T0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowe Obmiar : $(4.66*2+3.35*2)*2.5 = 40,050$ $(3.4*2+2.0*2)*2.5 = 27,000$ $(2.58*2+1.8*2+0.65*2)*2.5 = 25,150$ $(2.05*2+1.5*2)*2.5 = 17,750$ $3.8*0.20 = 0,760$	110,710 [m2]
46	KNR 23 T2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym Obmiar : $1.5*2+1.8+1.5*2+1.5=$ 9,300 $(2.0*2+0.8)*2+2.5*2=$ 14,600	23,900 [m]
47	NNRNKB 2-02 1134-01 Gruntowanie podłoża preparatem. powierzchnie poziome	30,130 [m2]
48	NNRNKB 2-02 1134-02 Gruntowanie podłoża preparatem. powierzchnie pionowe	110,710 [m2]
49	KNR 04-01 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Dwukrotne tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	30,130 [m2]
50	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne - kolor biały	110,710 [m2]
51	KNRW 401 T0819/05x0,50 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych. Obmiar : $3.35*4.66+2.58*1.8+2.0*3.4=$ 27,055	27,055 [m2]
52	NNRKB 202 T1136/01analogia Posadzki z paneli podłogowych, AC4, gr.7mm Listwy przyściennie z PCV.	27,055 [m2]
53	Kalkulacja własna Montaż listew podłogowych./progowych/	3,000 [szt.]
54	KNR 401 T0106/05 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Obmiar : $1.2*0.01+1.4*0.7*0.55+0.5*0.3*0.5+3.1*0.25*0.06=$ 0,672 $2.0*0.8*0.04*4+27.055*0.01 =$ 0,527	1,199 [m3]
55	KNR 401 T0108/09 Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany)	1,199 [m3]

Przedmiot robót :Remont lokalu mieszkalnego ul. Daszyńskiego 7/2 w Głogowie.

- 5-

ZGM-REMONT_LOKALU_MIESZKALNEGO_UL._DAS

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
56	KNR 401 T0108/10 Sx7,000 Wywóz gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) na dalsze 7 km.	1.199 [m3]
57	Kalkulacja Własna Kalkulacja Własna koszt składowania gruzu	1.199 [m3]
* Zakończenie wydruku		