

LEGENDA:

- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON LED, IP54, 1x18W, 4000K, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU NP. VARSO LED 18W SE
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON LED, 1x26W, 4000K, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU NP. DABA PRO 26W SE
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON LED, 1x10W, 4000K, 1200 lm, NP. IPER LED 10W-NW-O
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, DWUFUNKCYJNA Z CZUJNIKIEM RUCHU IP65, 16W, 4000K, -25 - +40st C, 450Lm, NP. MILO LED SA 3H MT 4000K MDD
- AW NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH NP. LOVATO N
- AW NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H OPTYKA KORYTARZOWA NP. LOVATO N
- OOK OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO TYPU LED 2W 1H MONTOWANA NA ŚCIANIE
- ŁĄCZNIK UNIWERSALNY NATYNKOWY IP44

OS1/R1
- NAZWA ROZDZIELNICY
- NUMER OBWODU W TABLICY
- RODZAJ OBWODU (OS-OŚWIETLENIOWY, G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SIŁOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O Un=750V I PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm2. PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z WLZ w częściach wspólnych wraz z częścią piwniczną dla klatek 1a oraz 2 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy przy pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie			
Adres	pl. 1000-lecia 1a, 2 67-200 Głogów			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie			
Treść rysunku	Rzut parteru - instalacja oświetleniowa	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.08.2024	1:100	E3
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		