

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			Merkurego 8		
1 d.1	KNR 4-04 0301 -02		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm $[7,35 * 1,3 * (0,1 + 0,075) * 0,5] * 7$ 5,852 RAZEM	m3 m3	 5,852
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(7,35 + 1,3 * 2) * 0,25 * 7$ 17,413 RAZEM	m2 m2	 17,413
3 d.1	KNR 4-04 0504 -03 analogia		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - rozebranie cokołów z płytek ceramicznych $7,55 * 0,2 * 7$ 10,570 RAZEM	m2 m2	 10,570
4 d.1	KNR AT-39 0102-01		Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża $7,35 * 1,3 * 7$ 66,885 RAZEM	m2 m2	 66,885
5 d.1	KNR-W 2-02 0514-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej $(7,35 + 1,3 * 2) * 0,25 * 7$ 17,413 RAZEM	m2 m2	 17,413
6 d.1	KNR AT-50 0107-04		Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych poziomych $9,555 * 7$ 66,885 RAZEM	m2 m2	 66,885
7 d.1	KNR AT-50 0107-01		Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych $1,51 * 7$ 10,570 RAZEM	m2 m2	 10,570
8 d.1	KNR AT-50 0302-02		Izolacje poziome przeciwwodne o grubości 3 mm z mineralnych szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu $9,555 * 7$ 66,885 RAZEM	m2 m2	 66,885
9 d.1	KNR AT-50 0301-02		Izolacje pionowe przeciwwodne o grubości 3 mm z mineralnych szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu $1,51 * 7$ 10,570 RAZEM	m2 m2	 10,570
10 d.1	KNR AT-50 0703-02		Uszczelnienie złączy roboczych oraz rys taśmą wklejaną w masę FPD o szerokości 25 cm - pomiędzy posadzką i ścianą $7,55 * 7$ 52,850 RAZEM	m m	 52,850
11 d.1	KNR-W 2-02 1101-02		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie beton B-20 na kruszywie 2-8 mm $7,55 * 1,3 * (0,09 + 0,05) * 0,5 * 7$ 4,809 RAZEM	m3 m3	 4,809
12 d.1	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm $9,555 * 7$ 66,885 RAZEM	m2 m2	 66,885
13 d.1	KNR AT-23 0311-03 analogia		Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 10 cm - obłożenie płytkami policzków płyty $(7,35 + 1,3 * 2) * 7$ 69,650 RAZEM	m m	 69,650
14 d.1	KNR AT-23 0311-04		Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 15 cm	m	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			7,550 * 7	m	
			52,850 RAZEM		52,850
15 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3	
			5,852	m3	
			5,852 RAZEM		5,852
16 d.1	KNR-W 2-02 1603-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	
			(7,35 + 1,3 * 2) * 15,0	m2	
			149,250 RAZEM		149,250

SPIS TREŚCI

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT	1
1 Merkurego 8	1
Spis treści	3