

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
	II piętro	$4,2 * 4,2 + 3,9 * 3,8 + 2,5 * 0,3 + (1,85 + 4,09 + 3,12) * 3,0 + 4,02 * (3,0 + 3,7) * 0,5 + 2,5 * 0,3$	m2	74,607	
	półpiętro	$3,8 * 1,12 + 1,75 * 1,0 + (1,0 + 1,0) * 3,12 + 1,0 * (3,12 + 2,3) * 0,5 * 2 + 1,75 * 2,3 - 1,47 * 1,45 + (3,9 + 3,12) * 0,5 * 1,12 + 4,8 * (3,9 + 5,09) * 0,5 + (5,09 + 6,2) * 0,5 * 1,82$	m2	55,341	
	I piętro	$3,8 * 1,9 + (2 * 1,9 + 3,8) * 3,0$	m2	30,020	
	półpiętro	$1,12 * 3,8 + 1,75 * 1,0 + 3,8 * 1,2 + 1,75 * 3,0 + 1,0 * 3,0 * 4 - 2,14 * 1,6 + 2,4 * 3,0$	m2	31,592	
	parter	$1,85 * 2,7 + (1,9 + 2,7 * 2) * 2,95 + (2,25 + 2,95) * 0,5 * 1,2$	m2	29,650	
	przedsionek	$2,25 * 1,15 + 2,1 * 2,4 + 0,9 * 2,2$	m2	9,608	
				RAZEM	230,818
2	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$2,38 * 0,9 + 1,1 * 1,3$	m2	3,572	
				RAZEM	3,572
4	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$0,9 * 2,0$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5	KNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$(1,85 + 4,09 + 3,12 + 3,0 + 1,02 + 3,7 + 1,0 * 2 + 1,12 + 4,8 + 2 * 1,9 + 3,8 + 3,9 + 1,2 + 1,0 * 4 + 1,0 + 2,4 + 1,9 + 2,7 * 2 + 1,2 + 2,25 + 2,1 + 0,9) * 1,3$	m2	76,115	
				RAZEM	76,115
6	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		$0,9 * 2,0 * 0,12$	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
7	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
		$230,818 - 76,115$	m2	154,703	
				RAZEM	154,703
8	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		$4,2 * 4,2 + 3,9 * 3,8 + 3,8 * 1,25 + 3,8 * 1,9 + 3,8 * 1,0 + 1,75 * 1,0 + 1,85 * 2,7$	m2	54,975	
				RAZEM	54,975
9	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		$154,703 - 54,975$	m2	99,728	
				RAZEM	99,728
10	NNRNKB 202 2012-01 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 6 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		99,728	m2	99,728	
				RAZEM	99,728

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	NNRNKB 202 2014-01 2014-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 6 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		54,975	m2	54,975	
				RAZEM	54,975
12	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z zastosowaniem dotychczasowych podziałów i kształtów	m2		
		1,47 * 1,45 + 2,14 * 1,6	m2	5,556	
				RAZEM	5,556
13	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
14	KNR-W 4-01 0323-04 analogia	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - podokienniki granitowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15		Demontaż balustrady drewnianej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-02 1035-03 kalk. własna	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 mm z drewna iglastego	m		
		15,6	m	15,600	
				RAZEM	15,600
17	KNR-W 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2		
		76,115	m2	76,115	
				RAZEM	76,115
18	KNR-W 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		14,4	m	14,400	
				RAZEM	14,400
19	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków w miejscach przejścia rur kanalizacyjnych	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
20	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2,08 * 0,9 + 1,1 * 1,3	m2	3,302	
				RAZEM	3,302
22	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		3,302	m2	3,302	
				RAZEM	3,302
23	KNR-W 4-01 0712-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy wap.-gips. na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych na podłożu drewnianym otrzcinowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		3,302	m2	3,302	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,302
24	KNNR-W 3 0704-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnie	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
25	KNNR 2 1301-02	Pochwyty stalowe na wspornikach pochwyt wejścia na strych	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
26	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - wejście na strych	m2		
		(2,03 * 2 + 1,0) * 3,0	m2	15,180	
				RAZEM	15,180
27	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m2		
		3,1 * 4,09 + 3,8 * 1,12 + 1,75 * 1,0 + 3,8 * 2,0 + 2,0 * 1,25 + 3,8 * 1,2 + 1,75 * 1,0	m2	35,095	
				RAZEM	35,095
28	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m2		
		35,095	m2	35,095	
				RAZEM	35,095
29	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		35,095	m2	35,095	
				RAZEM	35,095
30	KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		(3,1 * 2 + 4,09) * 2 + (1,0 * 4 + 1,75 + 1,12 * 2) * 2	m	36,560	
				RAZEM	36,560

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2	230,818	6,840			
1*	999	przedmiar = 230,818 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (dolnośląskie) $0,102 * 1,15 = 0,1173 \text{ r-g/m2} * 46,40 \text{ zł/r-g}$ -- M --	r-g	27,0750	5,443	1 256,34		
2*	1534001	Mydła techniczne $0,022 \text{ kg/m2} * 16,70 \text{ zł/kg}$	kg	5,0780	0,367		84,71	
3*	1720202	Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane $0,00088 \text{ t/m2} * 1 091,43 \text{ zł/t}$	t	0,2031	0,960		221,59	
4*	1602003	Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 mm, gat. I $0,001 \text{ m3/m2} * 43,12 \text{ zł/m3}$	m3	0,2308	0,043		9,93	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,027		6,23	
Razem koszty bezpośrednie				1 578,80	6,840	1 256,34	322,46	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				6,840		5,443	1,397	
Razem z narzutami				2 739,81	11,870	2 417,35	322,46	
Cena jednostkowa				11,87		10,468	1,397	
2	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	3,000	12,528			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (dolnośląskie) $0,27 \text{ r-g/m2} * 46,40 \text{ zł/r-g}$	r-g	0,8100	12,528	37,58		
Razem koszty bezpośrednie				37,58	12,528	37,58		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				12,528		12,528		
Razem z narzutami				72,27	24,090	72,27		
Cena jednostkowa				24,09		24,094		
3	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	3,572	28,768			
1*	999	przedmiar = 3,572 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (dolnośląskie) $0,62 \text{ r-g/m2} * 46,40 \text{ zł/r-g}$	r-g	2,2146	28,768	102,76		
Razem koszty bezpośrednie				102,76	28,768	102,76		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				28,768		28,768		
Razem z narzutami				197,64	55,330	197,64		
Cena jednostkowa				55,33		55,327		
4	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	1,800	15,103			
		przedmiar = 1,800 m2 -- R --						