

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNNR-W 3 0702-01		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z zachowaniem istniejącego kształtu i podziału 1,0 * 0,4 * 12 4,800 RAZEM	m2 m2	 4,800
2	KNNR-W 4-01 0708-02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - naprawa ościeży po wstawieniu okien (0,5 * 2 + 1,0) * 12 24,000 RAZEM	m m	 24,000