

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (demontaż drzwi oraz zabudowy nad nimi)	m2		
		2,500	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
2	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod oparcie nadproża)	m		
		0,400	m	0,400	
				RAZEM	0,400
3	KNR AT-44 0301-01	Nadproża np. KONBET typu "L" (2 sztuki 2x150cm) (zalenie betonem)	mbel ki		
		3,000	mbel ki	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (otwór nad nadprożem)	m2		
		0,400	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
5	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (obszar nad drzwiami z obu stron)	m2		
		1,200	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
6	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Drzwi wejściowe do lokalu kompletne wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - 50% ścian	m2		
		7,680	m2	7,680	
				RAZEM	7,680
8	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		19,520	m2	19,520	
				RAZEM	19,520
9	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		19,520	m2	19,520	
				RAZEM	19,520
10	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		15,360	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
11	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		4,160	m2	4,160	
				RAZEM	4,160
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		15,360	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,160	m2	4,160	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,160
14	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		4,160	m2	4,160	
				RAZEM	4,160
15	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		4,160	m2	4,160	
				RAZEM	4,160
16	KNR-W 4-02 0229-04 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		1,000	m	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do łazienki kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		1,253	m2	1,253	
				RAZEM	1,253
20	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0,900	m	0,900	
				RAZEM	0,900
21	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników pvc do 1.5 m w ścianach z cegieł (należy uwzględnić cenę podokiennika)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		26,728	m2	26,728	
				RAZEM	26,728
23	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (30% ścian)	m2		
		8,018	m2	8,018	
				RAZEM	8,018
24	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		33,208	m2	33,208	
				RAZEM	33,208
25	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		33,208	m2	33,208	
				RAZEM	33,208
26	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		26,728	m2	26,728	
				RAZEM	26,728

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		6,480	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
28	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ścian)	m2		
		13,874	m2	13,874	
				RAZEM	13,874
29	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,854	m2	12,854	
				RAZEM	12,854
30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,480	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
31	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 4-02 0222-01	Wymiana wanny żeliwnej emaliowanej	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej (ściennej) oraz słuchawki prysznicowej	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych (wymiana istniejącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykładzina + płytki) Krotność = 2	m2		
		6,480	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
36	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		6,480	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
37	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		6,480	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
38	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		6,480	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
39	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		9,400	m	9,400	
				RAZEM	9,400
40	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listwy progowej	m		
		0,800	m	0,800	
				RAZEM	0,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNNR 8 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego (rury spalinowej 2m)	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego (80cm x 60cm)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		2,834	m2	2,834	
				RAZEM	2,834
44	KNR-W 4-01 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (parapet betonowy wykończony płytkami)	m		
		1,900	m	1,900	
				RAZEM	1,900
45	KNR-W 4-01 0323-02 analogia	Obsadzenie podokienników pvc ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (należy uwzględnić cenę podokiennika)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do kuchni kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie płytek ściennych	m2		
		3,450	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
49	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		7,256	m2	7,256	
				RAZEM	7,256
50	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		15,440	m2	15,440	
				RAZEM	15,440
51	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (30% ścian)	m2		
		8,018	m2	8,018	
				RAZEM	8,018
52	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		55,624	m2	55,624	
				RAZEM	55,624
53	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		55,624	m2	55,624	
				RAZEM	55,624

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		40,224	m2	40,224	
				RAZEM	40,224
55	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,400	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
56	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ściany przy zlewozmywaku-powierzchnia skutych płytek ściennych)	m2		
		3,450	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
57	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		36,774	m2	36,774	
				RAZEM	36,774
58	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		15,400	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
59	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych (wymiana istniejącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego na szafce - należy uwzględnić cenę szafki	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej (ścienna)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem - wymiana istniejącej	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 4-07 0204-03	Próba szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych z podłączonymi odbiornikami i ich regulacją	lokal		
		1,000	lokal	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego (70cm x 60cm)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		15,400	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
66	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		14,100	m	14,100	
				RAZEM	14,100
67	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		15,400	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
68	KNR-W 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,545	m2	3,545	
				RAZEM	3,545
69	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		3,545	m2	3,545	
				RAZEM	3,545
70	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		0,447	m2	0,447	
				RAZEM	0,447
72	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0,470	m	0,470	
				RAZEM	0,470
73	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników pvc do 1.5 m w ścianach z cegieł (należy uwzględnić cenę podokiennika)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków (skucie tynku na suficie i trzech ścianach- jedna to zabudowa g-k)	m2		
		4,391	m2	4,391	
				RAZEM	4,391
75	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		4,391	m2	4,391	
				RAZEM	4,391
76	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,200	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
77	KNR AT-43 0104-01 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo- kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)- (wykonanie zabudowy razem z rewizją)	m2		
		1,200	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
78	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		5,591	m2	5,591	
				RAZEM	5,591
79	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		5,591	m2	5,591	
				RAZEM	5,591
80	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		4,991	m2	4,991	
				RAZEM	4,991

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		0,600	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
82	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		4,991	m2	4,991	
				RAZEM	4,991
83	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		0,600	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
84	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża (podłoga)	m2		
		0,600	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
85	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie podłogi	m2		
		0,600	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
86	KNR-W 4-01 1206-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem - malowanie podłogi	m2		
		0,600	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
87	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,730	m	1,730	
				RAZEM	1,730
88	KNR-W 4-01 0323-02 analogia	Obsadzenie podokienników pvc ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (należy uwzględnić cenę podokiennika)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach (uzupełnienie tynków pod parapetem)	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
91	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pokojami)	m3		
		0,900	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
93	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (liczone po obu stronach)	m2		
		4,000	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
94	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36,490	m2	36,490	
				RAZEM	36,490
95	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		51,050	m2	51,050	
				RAZEM	51,050
96	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		51,050	m2	51,050	
				RAZEM	51,050
97	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		38,290	m2	38,290	
				RAZEM	38,290
98	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		12,760	m2	12,760	
				RAZEM	12,760
99	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		38,290	m2	38,290	
				RAZEM	38,290
100	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		12,760	m2	12,760	
				RAZEM	12,760
101	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza	m		
		2,900	m	2,900	
				RAZEM	2,900
102	kalkulacja własna	Czyszczenie grzejnika	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		12,760	m2	12,760	
				RAZEM	12,760
104	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		12,800	m	12,800	
				RAZEM	12,800
105	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		12,760	m2	12,760	
				RAZEM	12,760
106	KNR-W 4-01 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (parapet betonowy wykończony płytkami)	m		
		1,760	m	1,760	
				RAZEM	1,760
107	KNR-W 4-01 0323-02 analogia	Obsadzenie podokienników pvc ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (należy uwzględnić cenę podokiennika)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110	TZKNBK IV - 285	Zamurowanie przebieg o powierzchni do 0.05 m2 w ścianach grubości ponad 1/2 ceg. z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap.	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		47,236	m2	47,236	
				RAZEM	47,236
112	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		70,244	m2	70,244	
				RAZEM	70,244
113	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		70,244	m2	70,244	
				RAZEM	70,244
114	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		49,036	m2	49,036	
				RAZEM	49,036
115	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		21,208	m2	21,208	
				RAZEM	21,208
116	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		49,036	m2	49,036	
				RAZEM	49,036
117	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		21,208	m2	21,208	
				RAZEM	21,208
118	kalkulacja własna	Czyszczenie grzejnika	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
119	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		21,208	m2	21,208	
				RAZEM	21,208
120	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		16,640	m	16,640	
				RAZEM	16,640
121	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		21,208	m2	21,208	
				RAZEM	21,208

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR-W 4-01 0109-090109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 6 km	m3		
		3,000	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
123	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie odpadów	m3		
		3,000	m3	3,000	
				RAZEM	3,000