

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		12,112	m2	12,112	
				RAZEM	12,112
2	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		12,112	m2	12,112	
				RAZEM	12,112
3	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		10,000	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		2,112	m2	2,112	
				RAZEM	2,112
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,112	m2	12,112	
				RAZEM	12,112
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,112	m2	2,112	
				RAZEM	2,112
7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele	m2		
		2,112	m2	2,112	
				RAZEM	2,112
8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		2,112	m2	2,112	
				RAZEM	2,112
9	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie płytek ściennych	m2		
		1,560	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
11	KNR 9-29 0201-01 analogia	Demontaż zabudowy drewnianej pod sufitem w przejściu (schowek)	m2		
		1,000	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wyspa/ blat kuchenny	m		
		1,000	m	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNP 02 0114 -01.02 analogia	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły - należy uwzględnić cenę blatu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		24,038	m2	24,038	
				RAZEM	24,038
15	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		24,038	m2	24,038	
				RAZEM	24,038
16	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		18,850	m2	18,850	
				RAZEM	18,850
17	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		5,188	m2	5,188	
				RAZEM	5,188
18	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ściany przy zlewozmywaku)	m2		
		5,850	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		13,000	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,188	m2	5,188	
				RAZEM	5,188
21	kal. własna	Czyszczenie otworu wentylacyjnego	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego na szafce - należy uwzględnić cenę szafki	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej (stojącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem - wymiana istniejącej	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (w przejściu są panele również do demontażu)	m2		
		5,188	m2	5,188	
				RAZEM	5,188
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		5,188	m2	5,188	
				RAZEM	5,188
28	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do łazienki kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		18,750	m2	18,750	
				RAZEM	18,750
31	KNR-W 4-01 1208-03	Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów	m2		
		3,694	m2	3,694	
				RAZEM	3,694
32	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		22,444	m2	22,444	
				RAZEM	22,444
33	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		22,444	m2	22,444	
				RAZEM	22,444
34	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		18,750	m2	18,750	
				RAZEM	18,750
35	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		3,694	m2	3,694	
				RAZEM	3,694
36	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ścian)	m2		
		12,090	m2	12,090	
				RAZEM	12,090
37	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		8,060	m2	8,060	
				RAZEM	8,060
38	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,694	m2	3,694	
				RAZEM	3,694
39	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR-W 4-02 0222-01	Wymiana wanny żeliwnej emaliowanej	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej (ściennej) oraz słuchawki prysznicowej	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej. j.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej (stojącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1,000	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych (wymiana istniejącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż suszarki nad wanną	m		
		2,000	m	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,630	m2	0,630	
				RAZEM	0,630
49	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		3,694	m2	3,694	
				RAZEM	3,694
50	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z listwą przyścienną (należy uwzględnić cenę listwy przyściennej)	m2		
		3,694	m2	3,694	
				RAZEM	3,694
51	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listwy progowej	m		
		0,700	m	0,700	
				RAZEM	0,700
52	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 wraz z obróbką otworu	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		1,960	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
54	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych wraz z obróbką	m2		
		1,920	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
55	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wykucie parapetu betonowego	m		
		1,500	m	1,500	
				RAZEM	1,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNP 02 0114-01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły (należy uwzględnić cenę podokiennika) wraz z obróbką	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie ozdobnej zabudowy sufitowej	m2		
		16,116	m2	16,116	
				RAZEM	16,116
58	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		48,836	m2	48,836	
				RAZEM	48,836
59	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		48,836	m2	48,836	
				RAZEM	48,836
60	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		32,720	m2	32,720	
				RAZEM	32,720
61	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		16,116	m2	16,116	
				RAZEM	16,116
62	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		32,720	m2	32,720	
				RAZEM	32,720
63	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		16,116	m2	16,116	
				RAZEM	16,116
64	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		1,800	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
65	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza	m		
		3,160	m	3,160	
				RAZEM	3,160
66	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele	m2		
		16,116	m2	16,116	
				RAZEM	16,116
67	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		16,116	m2	16,116	
				RAZEM	16,116
68	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
70	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		2,161	m2	2,161	
				RAZEM	2,161
71	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wykucie parapetu betonowego	m		
		1,550	m	1,550	
				RAZEM	1,550
72	KNP 02 0114 -01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły (należy uwzględnić cenę podokiennika) wraz z obróbką	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie ozdobnej zabudowy sufitowej	m2		
		7,971	m2	7,971	
				RAZEM	7,971
74	KNR-W 4-01 0711-20	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		1,500	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
75	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		37,760	m2	37,760	
				RAZEM	37,760
76	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		37,760	m2	37,760	
				RAZEM	37,760
77	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		28,289	m2	28,289	
				RAZEM	28,289
78	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		9,471	m2	9,471	
				RAZEM	9,471
79	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		28,289	m2	28,289	
				RAZEM	28,289
80	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		9,471	m2	9,471	
				RAZEM	9,471
81	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		1,100	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
82	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,300	m	2,300	
				RAZEM	2,300
83	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele	m2		
		9,471	m2	9,471	
				RAZEM	9,471
84	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		9,471	m2	9,471	
				RAZEM	9,471
85	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie rur w mieszkaniu	m		
		27,000	m	27,000	
				RAZEM	27,000
86	Kosztorys elektryczny	Remont instalacji elektrycznej w lokalu	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR-W 4-01 0109-090109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 6 km	m3		
		2,500	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
88	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie odpadów	m3		
		2,500	m3	2,500	
				RAZEM	2,500