

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi wejściowych do lokalu kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		16,650	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
4	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		20,628	m2	20,628	
				RAZEM	20,628
5	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		20,628	m2	20,628	
				RAZEM	20,628
6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		16,650	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
7	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		3,978	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		16,650	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,978	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
10	KNR 4-04 0504-08 analogia	Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na piasku	m2		
		3,978	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		3,978	m2	3,978	
				RAZEM	3,978
12	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do łazienki kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,688	m2	9,688	
				RAZEM	9,688
15	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		21,032	m2	21,032	
				RAZEM	21,032
16	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		21,032	m2	21,032	
				RAZEM	21,032
17	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		17,600	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
18	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		3,432	m2	3,432	
				RAZEM	3,432
19	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ścian)	m2		
		10,380	m2	10,380	
				RAZEM	10,380
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		7,220	m2	7,220	
				RAZEM	7,220
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,432	m2	3,432	
				RAZEM	3,432
22	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 0222-01	Wymiana wanny żeliwnej emaliowanej	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej (ściennej) wraz ze słuchawką natryskową	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej (ściennej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza na zasłonę oraz suszarki nad wanną	m		
		3,060	m	3,060	
				RAZEM	3,060
28	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,500	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
29	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych oraz elementów naściennych z tworzyw sztucznych	m2		
		4,181	m2	4,181	
				RAZEM	4,181
30	KNP 02 1110 -01.02	Jednokrotne ręczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		3,432	m2	3,432	
				RAZEM	3,432
31	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listwy progowej	m		
		0,700	m	0,700	
				RAZEM	0,700
32	KNR 0-35 0118-01	Gazowe przepływowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące o mocy do 18 kW wraz z podejściem (wymiana ze zmianą położenia oraz próbą szczelności)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 7-28 0203-07	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
		1,000	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,040	m2	0,040	
				RAZEM	0,040
35	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,250	m2	1,250	
				RAZEM	1,250
36	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (wykonanie podejścia odpływowego do pralki)	podej.		
		1,000	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku (demontaż poziomu kanalizacyjnego za toaletą)	m		
		1,000	m	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych (nowy poziom wraz z montażem trójnika na podejście odpływowe do pralki)	m		
		1,000	m	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,000	m	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm (podejście dopływowe do pralki)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa pionu płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		1,250	m2	1,250	
				RAZEM	1,250
42	KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - obsadzenie nowej kratki	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		0,400	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
45	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do kuchni kompletnych wraz z obróbką otworu - 80	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		15,606	m2	15,606	
				RAZEM	15,606
47	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie płytek ściennych	m2		
		2,064	m2	2,064	
				RAZEM	2,064
48	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		23,995	m2	23,995	
				RAZEM	23,995
49	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		23,995	m2	23,995	
				RAZEM	23,995
50	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		19,508	m2	19,508	
				RAZEM	19,508
51	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		4,487	m2	4,487	
				RAZEM	4,487
52	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ściany przy zlewozmywaku)	m2		
		6,630	m2	6,630	
				RAZEM	6,630
53	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,878	m2	12,878	
				RAZEM	12,878

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,487	m2	4,487	
				RAZEM	4,487
55	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych (wymiana istniejącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza	m		
		1,580	m	1,580	
				RAZEM	1,580
57	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,700	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
58	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego na szafce (należy uwzględnić cenę szafki)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej (ściennej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (kostki)	m2		
		4,487	m2	4,487	
				RAZEM	4,487
61	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		4,487	m2	4,487	
				RAZEM	4,487
62	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		4,487	m2	4,487	
				RAZEM	4,487
63	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		4,487	m2	4,487	
				RAZEM	4,487
64	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		8,100	m	8,100	
				RAZEM	8,100
65	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listwy progowej	m		
		0,700	m	0,700	
				RAZEM	0,700
66	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (demontaż i ponowny montaż kuchni istniejącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		20,510	m2	20,510	
				RAZEM	20,510
70	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		42,356	m2	42,356	
				RAZEM	42,356
71	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		42,356	m2	42,356	
				RAZEM	42,356
72	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		29,300	m2	29,300	
				RAZEM	29,300
73	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		13,056	m2	13,056	
				RAZEM	13,056
74	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		29,300	m2	29,300	
				RAZEM	29,300
75	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		13,056	m2	13,056	
				RAZEM	13,056
76	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		1,600	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
77	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza	m		
		3,400	m	3,400	
				RAZEM	3,400
78	KNR 4-04 0504-08 analogia	Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na piasku	m2		
		13,056	m2	13,056	
				RAZEM	13,056
79	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		13,056	m2	13,056	
				RAZEM	13,056
80	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		26,774	m2	26,774	
				RAZEM	26,774
83	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		35,245	m2	35,245	
				RAZEM	35,245
84	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		35,245	m2	35,245	
				RAZEM	35,245
85	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		26,774	m2	26,774	
				RAZEM	26,774
86	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		8,471	m2	8,471	
				RAZEM	8,471
87	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		26,774	m2	26,774	
				RAZEM	26,774
88	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		8,471	m2	8,471	
				RAZEM	8,471
89	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,800	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
90	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż karnisza	m		
		1,970	m	1,970	
				RAZEM	1,970
91	KNP 02 1509 -02.03	Regulacja drzwi balkonowych zespolonych (klamki)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	KNR 4-04 0504-08 analogia	Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na piasku	m2		
		8,471	m2	8,471	
				RAZEM	8,471
93	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		8,471	m2	8,471	
				RAZEM	8,471
94	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie rur w mieszkaniu	m		
		23,000	m	23,000	
				RAZEM	23,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	kosztorys elektryczny	Remont instalacji elektrycznej w lokalu	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR-W 4-01 0109-090109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 6 km	m3		
		2,000	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
97	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie odpadów	m3		
		2,000	m3	2,000	
				RAZEM	2,000