

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi wejściowych do lokalu kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 19-01 1020-06 analogia	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m2		
		6,188	m2	6,188	
				RAZEM	6,188
4	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		10,904	m2	10,904	
				RAZEM	10,904
5	KNR 9-29 0201-01 analogia	Demontaż zabudowy drewnianej	m2		
		3,500	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
6	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		31,604	m2	31,604	
				RAZEM	31,604
7	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		31,604	m2	31,604	
				RAZEM	31,604
8	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		25,400	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
9	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		6,204	m2	6,204	
				RAZEM	6,204
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		25,400	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,204	m2	6,204	
				RAZEM	6,204
12	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		6,204	m2	6,204	
				RAZEM	6,204
13	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		6,204	m2	6,204	
				RAZEM	6,204
14	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do kuchni kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		1,369	m2	1,369	
				RAZEM	1,369
17	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wykucie parapetu betonowego	m		
		1,470	m	1,470	
				RAZEM	1,470
18	KNP 02 0114 -01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły (należy uwzględnić cenę podokiennika) wraz z obróbką	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie okładziny ściennej	m2		
		3,780	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
20	KNR 9-29 0201-01 analogia	Demontaż stelażu drewnianego	m2		
		0,770	m2	0,770	
				RAZEM	0,770
21	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		14,000	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
22	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		29,981	m2	29,981	
				RAZEM	29,981
23	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		29,981	m2	29,981	
				RAZEM	29,981
24	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		23,981	m2	23,981	
				RAZEM	23,981
25	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		6,000	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
26	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ściany przy zlewozmywaku)	m2		
		7,875	m2	7,875	
				RAZEM	7,875
27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		16,106	m2	16,106	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,106
28	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,000	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
29	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - wymiana istniejącej	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego na szafce - należy uwzględnić cenę szafki	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem - wymiana istniejącej	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-07 0204-03	Próba szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych z podłączonymi odbiornikami i ich regulacją	lokal		
		1,000	lokal	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,360	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
34	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		6,000	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
35	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		6,000	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
36	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do łazienki kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		13,150	m2	13,150	
				RAZEM	13,150
39	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		15,325	m2	15,325	
				RAZEM	15,325
40	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		15,325	m2	15,325	
				RAZEM	15,325
41	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		13,150	m2	13,150	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,150
42	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		2,175	m2	2,175	
				RAZEM	2,175
43	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (malowanie do 1,5m ścian)	m2		
		7,650	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
44	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		5,500	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
45	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,175	m2	2,175	
				RAZEM	2,175
46	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 4-02 0201-03/04	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 110 mm - interpolacja	msc.		
		<i>ilość odcinków = 1,000 msc. łączna długość = 0,500 m</i>			
				RAZEM	0,000
48	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych (wymiana istniejącej)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNNR-W 9 0310-09 analogia	Demontaż suszarki nad wanną	m		
		1,500	m	1,500	
				RAZEM	1,500
51	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,990	m2	0,990	
				RAZEM	0,990
52	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		2,175	m2	2,175	
				RAZEM	2,175
53	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,175	m2	2,175	
				RAZEM	2,175
54	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		2,175	m2	2,175	
				RAZEM	2,175
55	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		2,175	m2	2,175	
				RAZEM	2,175

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		5,100	m	5,100	
				RAZEM	5,100
57	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listwy progowej	m		
		0,800	m	0,800	
				RAZEM	0,800
58	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		2,175	m2	2,175	
				RAZEM	2,175
61	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych wraz z obróbką	m2		
		2,250	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
62	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wykucie parapetu betonowego	m		
		1,500	m	1,500	
				RAZEM	1,500
63	KNP 02 0114 -01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły (należy uwzględnić cenę podokiennika) wraz z obróbką	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		35,475	m2	35,475	
				RAZEM	35,475
65	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		51,975	m2	51,975	
				RAZEM	51,975
66	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		51,975	m2	51,975	
				RAZEM	51,975
67	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		35,475	m2	35,475	
				RAZEM	35,475
68	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		16,500	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
69	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35,475	m2	35,475	
				RAZEM	35,475
70	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		16,500	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
71	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		1,800	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
72	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		16,500	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
73	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		16,500	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
74	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		2,161	m2	2,161	
				RAZEM	2,161
77	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wykucie parapetu betonowego	m		
		1,500	m	1,500	
				RAZEM	1,500
78	KNP 02 0114 -01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły (należy uwzględnić cenę podokiennika) wraz z obróbką	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		25,989	m2	25,989	
				RAZEM	25,989
80	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		34,159	m2	34,159	
				RAZEM	34,159
81	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		34,159	m2	34,159	
				RAZEM	34,159
82	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		25,989	m2	25,989	
				RAZEM	25,989

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		8,170	m2	8,170	
				RAZEM	8,170
84	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		25,989	m2	25,989	
				RAZEM	25,989
85	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		8,170	m2	8,170	
				RAZEM	8,170
86	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,540	m2	0,540	
				RAZEM	0,540
87	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		8,170	m2	8,170	
				RAZEM	8,170
88	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		8,170	m2	8,170	
				RAZEM	8,170
89	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Montaż drzwi do pokoju kompletnych wraz z obróbką otworu	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych wraz z obróbką	m2		
		2,161	m2	2,161	
				RAZEM	2,161
92	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wykucie parapetu betonowego	m		
		1,500	m	1,500	
				RAZEM	1,500
93	KNP 02 0114 -01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły (należy uwzględnić cenę podokiennika) wraz z obróbką	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		25,239	m2	25,239	
				RAZEM	25,239
95	KNR AT-22 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		32,839	m2	32,839	
				RAZEM	32,839
96	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i gładzie gipsowe Krotność = 2	m2		
		32,839	m2	32,839	
				RAZEM	32,839

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		25,239	m2	25,239	
				RAZEM	25,239
98	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		7,600	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
99	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		25,239	m2	25,239	
				RAZEM	25,239
100	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		7,600	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
101	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,540	m2	0,540	
				RAZEM	0,540
102	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		7,600	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
103	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem amortyzacyjnym	m2		
		7,600	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
104	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie rur w mieszkaniu	m		
		28,000	m	28,000	
				RAZEM	28,000
105	Kosztorys elektryczny	Remont instalacji elektrycznej w lokalu	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
106	KNR AT-40 0417-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejnymi na szlam uszczelniający - likwidacja pęknięć sufitów	m		
		22,000	m	22,000	
				RAZEM	22,000
107	KNR-W 4-01 0109-090109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 6 km	m3		
		3,000	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
108	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie odpadów	m3		
		3,000	m3	3,000	
				RAZEM	3,000