

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji | Nr STWiORB | Opis robót i obliczenia | j.m. | Ilość / liczba |
|-------------------|-----------------------------------|------------|--|--------------|----------------------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | KNR AT-17 0104-01 | | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka cięcie w spoinie za pierwszą płytką 4,6 * 0,04 * 12 + 2,9 * 0,04 * 4 2,672 RAZEM | m2 m2 | 2,672 |
| 2 | KNR-W 4-01 0203-01 analogia | | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - uzupełnienie podłoża pod płytki 4,6 * 0,2 * 0,12 * 12 + 2,9 * 0,2 * 0,1 * 4 1,557 RAZEM | m3 m3 | 1,557 |
| 3 | KNR AT-39 0111-01 | | Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder Duo na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm 4,6 * 0,2 * 12 + 2,9 * 0,2 * 4 13,360 RAZEM | m2 m2 | 13,360 |
| 4 | KNR DC-03 0101-02 | | Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłożu betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 12 mm - osadzenie prętów celem połączenia warstwy uzupełniającej z betonem istniejącym 5 * 12 + 4 * 4 76,000 RAZEM | szt. szt. | 76,000 |
| 5 | KNR AT-39 0112-02 | | Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm 4,6 * 0,2 * 12 + 2,9 * 0,2 * 4 13,360 RAZEM | m2 m2 | 13,360 |
| 6 | KNR AT-39 0113-01 | | Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20 cm, cokolik wys. 10 cm 4,6 * 12 + (2,9 + 1,2 * 2) * 4 76,400 RAZEM | m m | 76,400 |
| 7 | KNR-W 4-01 1212-01 | | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie -malowanie istniejącej blacharki 54,9 / 3 18,300 RAZEM | m2 m2 | 18,300 |
| 8 | KNR-W 4-01 1209-01 | | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - malowanie listew drewnianych balustrad balkonowych (4,6 * 0,08 * 3 * 12) * 2 26,496 RAZEM | m2 m2 | 26,496 |
| 9 | TZKNBK XII - 78 analogia | | Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna miękkiego; odcinki proste ponad 1.0 m - balustrady balkonowe (1,2 * 2 + 2,9) * 4 21,200 RAZEM | msc. msc. | 21,200 |
| 10 | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 | | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 8,016 / 3 2,672 RAZEM | m3 m3 | 2,672 |
| 11 | KNR-W 2-02 1603-01 | | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 4,6 * 4 * 10 184,000 RAZEM | m2 m2 | 184,000 |
| 12 | | | Opłata za składowanie gruzu 2,672 RAZEM | m3 m3 | 2,672 |

SPIS TREŚCI

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

1

Spis treści

2