

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0815-02 analogia		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych do ponownego zabudowania 7,41 * 4,67 34,605 RAZEM	m2 m2	 34,605
2			Demontaż podpórek dystansowych wraz z przygotowaniem do ponownego montażu 7,41 * 4,67 * 16 553,675 RAZEM	szt szt	 553,675
3	KNR AT-23 0101-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 34,605 34,605 RAZEM	m2 m2	 34,605
4	KNR AT-27 0305-01 analogia		Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym - ułożenie włókniny wzmacniającej S 13 z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm 34,605 + (7,41 + 4,67 * 2) * 0,15 37,118 RAZEM	m2 m2	 37,118
5	KNR AT-27 0402-03		Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm - hydroizolacja preparatem uszczelniającym np. ELASTODECK min 1,5 kg/m2 37,118 37,118 RAZEM	m2 m2	 37,118
6	KNR AT-17 0108-06		Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową 7,41 + 4,67 * 2 16,750 RAZEM	m2 m2	 16,750
7	KNR-W 2-02 0514-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwy dociskowe izolacji z wpuszczeniem w mur 16,72 * 0,1 1,672 RAZEM	m2 m2	 1,672
8			Posadzka z płyt betonowych układanych na podpórkach dystansowych regulowanych bez kosztu płyt i podpórek 34,605 34,605 RAZEM	m2 m2	 34,605