

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			Przedsiwzięcie		
1 d.1	KNNR-W 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2,0 * 0,90 1,800 RAZEM	m2 m2	 1,800
2 d.1	KNNR-W 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0 * 0,70 + 2,00 * 0,60 2,600 RAZEM	m2 m2	 2,600
3 d.1	KNR-W 4-01 1209-07		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 2,0 * 4 * 0,10 + 0,80 * 0,10 + 0,70 * 0,10 0,950 RAZEM	m2 m2	 0,950
4 d.1	KNR-W 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1,13 * 1,53 + 2,52 * (1,13 * 2 + 1,53 * 2) 15,135 RAZEM	m2 m2	 15,135
5 d.1	KNR 2-02 0815-03		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,52 * (2 * 1,13 + 2 * 1,53) 13,406 RAZEM	m2 m2	 13,406
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 13,406 13,406 RAZEM	m2 m2	 13,406
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 13,406 13,406 RAZEM	m2 m2	 13,406
8 d.1	KNR 2-02 0815-05		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,13 * 1,53 1,729 RAZEM	m2 m2	 1,729
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,729 1,729 RAZEM	m2 m2	 1,729
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,729 1,729 RAZEM	m2 m2	 1,729
11 d.1	KNR-W 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 1,729 1,729 RAZEM	m2 m2	 1,729
12 d.1	KNNR-W 3 0809-01		Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie 1,729 1,729 RAZEM	m2 m2	 1,729
13 d.1	NNRNKB 202 1130-01		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1,729 1,729 RAZEM	m2 m2	 1,729

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
14 d.1	NNRNKB 202 1136-01 + kalkulacja własna		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem 1,729 1,729 RAZEM	m2 m2	 1,729
15 d.1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia		Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 1,13 + 1,53 2,660 RAZEM	m m	 2,660
16 d.1	KNR-W 4-03 0308-03		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 3 3,000 RAZEM	szt. szt.	 3,000
2			Łazienka		
17 d.2	KNR-W 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 0,80 * 2,00 + 1,40 * 1,10 + 2,52 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10) 22,796 RAZEM	m2 m2	 22,796
18 d.2	KNR-W 4-01 1208-02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1,60 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10) 12,480 RAZEM	m2 m2	 12,480
19 d.2	KNR 2-02 0815-05		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,40 * 1,10 + 2,00 * 0,80 3,140 RAZEM	m2 m2	 3,140
20 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,14 3,140 RAZEM	m2 m2	 3,140
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,14 3,140 RAZEM	m2 m2	 3,140
22 d.2	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,52 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10) 19,656 RAZEM	m2 m2	 19,656
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 19,656 19,656 RAZEM	m2 m2	 19,656
24 d.2	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowe starych tynków wewnętrznych ścian 0,92 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10) 7,176 RAZEM	m2 m2	 7,176
25 d.2	KNR-W 4-01 1206-04		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10) 12,480 RAZEM	m2 m2	 12,480
26 d.2	KNR-W 3 0809-03 analogia		Wyrównywanie podłóży betonowych przez szlifowanie lastrico 1,40 * 1,10 + 2,00 * 0,80 3,140 RAZEM	m2 m2	 3,140

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
27 d.2	KNR-W 4-03 0308-03		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
28 d.2	KNR-W 4-02 0132-01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
29 d.2	KNR-W 4-02 0132-04		Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
30 d.2	KNR-W 4-02 0222-02		Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
31 d.2	KNR-W 4-02 0224-03		Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
32 d.2	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruzkowym 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
3			Pokój		
33 d.3	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,20 * 3,40 + 1,25 * 2,35 + 2,52 * (1,25 + 2,25 + 4,50 + 3,40 + 3,20 + 0,70) 52,374 RAZEM	m2 m2	 52,374
34 d.3	KNR 2-02 0815-05		Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,25 * 2,35 + 3,20 * 3,40 13,818 RAZEM	m2 m2	 13,818
35 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13,818 13,818 RAZEM	m2 m2	 13,818
36 d.3	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,818 13,818 RAZEM	m2 m2	 13,818
37 d.3	KNR 2-02 0815-03		Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,52 * (1,25 + 2,35 + 4,50 + 3,40 + 3,20 + 0,70) 38,808 RAZEM	m2 m2	 38,808
38 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 38,808 38,808 RAZEM	m2 m2	 38,808
39 d.3	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 38,808 38,808 RAZEM	m2 m2	 38,808
40 d.3	KNR-W 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 1,25 * 2,35 + 3,20 * 3,40 13,818 RAZEM	m2 m2	 13,818

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
41 d.3	KNNR-W 3 0809-01		Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie 2,52 * (1,25 + 2,35 + 4,50 + 3,40 + 3,20 + 0,70) 38,808 RAZEM	m2 m2	 38,808
42 d.3	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 13,818 13,818 RAZEM	m2 m2	 13,818
43 d.3	NNRNKB 202 1136-01 + kalkulacja własna		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem 18,818 18,818 RAZEM	m2 m2	 18,818
44 d.3	KNR-W 4-03 0308-03		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 3 3,000 RAZEM	szt. szt.	 3,000
45 d.3	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien 1,65 * 1,45 2,393 RAZEM	m2 m2	 2,393
46 d.3	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,5 1,500 RAZEM	m3 m3	 1,500
47 d.3	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 1,5 1,500 RAZEM	m3 m3	 1,500
48 d.3	kalk. własna		koszt utylizacji gruzu 1,5 1,500 RAZEM	m3 m3	 1,500
4			Kuchnia		
49 d.4	KNR-W 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1,80 * 2,10 + 2,52 * (2 * 1,80 + 2 * 2,10) 23,436 RAZEM	m2 m2	 23,436
50 d.4	KNR-W 4-01 1208-02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1,60 * (2 * 1,80 + 2 * 2,10) 12,480 RAZEM	m2 m2	 12,480
51 d.4	KNR 2-02 0815-05		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	 3,780
52 d.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	 3,780
53 d.4	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	 3,780

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
54 d.4	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,52 * (1,80 * 2 + 2 * 2,10) 19,656 RAZEM	m2 m2	 19,656
55 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,52 * (1,80 * 2 + 2 * 2,10) 19,656 RAZEM	m2 m2	 19,656
56 d.4	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,92 * (1,80 * 2 + 2 * 2,10) 7,176 RAZEM	m2 m2	 7,176
57 d.4	KNR-W 4-01 1206-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1,60 * (1,80 * 2 + 2 * 2,10) 12,480 RAZEM	m2 m2	 12,480
58 d.4	KNR-W 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	 3,780
59 d.4	KNR-W 3 0809-01		Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	 3,780
60 d.4	NNRNKB 202 1130-01		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	 3,780
61 d.4	KNR 2-02 1112-03		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	 3,780
62 d.4	KNR 2-02 1113-06		Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 2,10 * 2 + 1,80 + 1,00 7,000 RAZEM	m m	 7,000
63 d.4	KNR-W 4-03 0308-03		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
64 d.4	KNR-W 4-02 0132-01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
65 d.4	KNR-W 4-02 0219-04		Wymiana zlewozmywaka blazanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce wraz z szafka 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
66 d.4	KNR-W 4-02 0315-03		Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000

SPIS TREŚCI

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

1 Przedsiwzięcie	1
2 Łazienka	2
3 Pokój	3
4 Kuchnia	4
Spis treści	6