



# TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>			<b>Przedsiwzięcie</b>		
1 d.1	<b>KNNR-W 3 0702-06</b>		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2,0 * 0,90 1,800 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1,800</b>
2 d.1	<b>KNNR-W 3 0702-04</b>		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0 * 0,70 + 2,00 * 0,60 2,600 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>2,600</b>
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 1209-07</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 2,0 * 4 * 0,10 + 0,80 * 0,10 + 0,70 * 0,10 0,950 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>0,950</b>
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 1202-08</b>		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1,13 * 1,53 + 2,52 * (1,13 * 2 + 1,53 * 2) 15,135 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>15,135</b>
5 d.1	<b>KNR 2-02 0815-03</b>		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,52 * (2 * 1,13 + 2 * 1,53) 13,406 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>13,406</b>
6 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 13,406 13,406 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>13,406</b>
7 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 13,406 13,406 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>13,406</b>
8 d.1	<b>KNR 2-02 0815-05</b>		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,13 * 1,53 1,729 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1,729</b>
9 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,729 1,729 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1,729</b>
10 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-01</b>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,729 1,729 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1,729</b>
11 d.1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 1,729 1,729 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1,729</b>
12 d.1	<b>KNNR-W 3 0809-01</b>		Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie 1,729 1,729 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1,729</b>
13 d.1	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1,729 1,729 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1,729</b>

# TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
14 d.1	NNRNKB 202 1136-01 + kalkulacja własna		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem  1,729  1,729 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>1,729</b>
15 d.1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia		Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile  1,13 + 1,53  2,660 <b>RAZEM</b>	m  m	   <b>2,660</b>
16 d.1	KNR-W 4-03 0308-03		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 3  3,000 <b>RAZEM</b>	szt.  szt.	   <b>3,000</b>
2			<b>Łazienka</b>		
17 d.2	KNR-W 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 0,80 * 2,00 + 1,40 * 1,10 + 2,52 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10)  22,796 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>22,796</b>
18 d.2	KNR-W 4-01 1208-02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  1,60 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10)  12,480 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>12,480</b>
19 d.2	KNR 2-02 0815-05		Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,40 * 1,10 + 2,00 * 0,80  3,140 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>3,140</b>
20 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,14  3,140 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>3,140</b>
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,14  3,140 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>3,140</b>
22 d.2	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,52 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10)  19,656 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>19,656</b>
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 19,656  19,656 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>19,656</b>
24 d.2	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowe starych tynków wewnętrznych ścian 0,92 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10)  7,176 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>7,176</b>
25 d.2	KNR-W 4-01 1206-04		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,60 * (1,40 + 1,90 + 2,00 + 0,80 + 0,60 + 1,10)  12,480 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>12,480</b>
26 d.2	KNR-W 4-03 0308-03		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1  1,000 <b>RAZEM</b>	szt.  szt.	   <b>1,000</b>
27 d.2	KNR-W 4-02 0132-01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	

# TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			1 1,000 <b>RAZEM</b>	szt.	1,000
28 d.2	KNR-W 4-02 0132-03		Wymiana baterii natryskowej 1 1,000 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	1,000
29 d.2	KNR-W 4-02 0222-03		Wymiana brodzika lub basenu natryskowego 1 1,000 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	1,000
30 d.2	KNR-W 4-02 0224-03		Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1 1,000 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	1,000
31 d.2	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1 1,000 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	1,000
3			<b>Pokój</b>		
32 d.3	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,20 * 3,40 + 1,25 * 2,35 + 2,52 * (1,25 + 2,25 + 4,50 + 3,40 + 3,20 + 0,70) 52,374 <b>RAZEM</b>	m2 m2	52,374
33 d.3	KNR 2-02 0815-05		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,25 * 2,35 + 3,20 * 3,40 13,818 <b>RAZEM</b>	m2 m2	13,818
34 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13,818 13,818 <b>RAZEM</b>	m2 m2	13,818
35 d.3	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,818 13,818 <b>RAZEM</b>	m2 m2	13,818
36 d.3	KNR 2-02 0815-03		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,52 * (1,25 + 2,35 + 4,50 + 3,40 + 3,20 + 0,70) 38,808 <b>RAZEM</b>	m2 m2	38,808
37 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 38,808 38,808 <b>RAZEM</b>	m2 m2	38,808
38 d.3	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 38,808 38,808 <b>RAZEM</b>	m2 m2	38,808
39 d.3	KNR-W 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 1,25 * 2,35 + 3,20 * 3,40 13,818 <b>RAZEM</b>	m2 m2	13,818
40 d.3	KNR-W 3 0809-01		Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie 2,52 * (1,25 + 2,35 + 4,50 + 3,40 + 3,20 + 0,70) 38,808 <b>RAZEM</b>	m2 m2	38,808

**TABELA PRZEDMIARU ROBÓT**

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
41 d.3	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 13,818 13,818 RAZEM	m2 m2	  13,818
42 d.3	NNRNKB 202 1136-01 + kalkulacja własna		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem 18,818 18,818 RAZEM	m2 m2	  18,818
43 d.3	KNR-W 4-03 0308-03		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 3 3,000 RAZEM	szt. szt.	  3,000
44 d.3	KNR-W 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien 1,65 * 1,45 2,393 RAZEM	m2 m2	  2,393
45 d.3	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,5 1,500 RAZEM	m3 m3	  1,500
46 d.3	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 1,5 1,500 RAZEM	m3 m3	  1,500
47 d.3	kalk. własna		koszt utylizacji gruzu 1,5 1,500 RAZEM	m3 m3	  1,500
4			<b>Kuchnia</b>		
48 d.4	KNR-W 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1,80 * 2,10 + 1,52 * (2 * 1,80 + 2 * 2,10) 15,636 RAZEM	m2 m2	  15,636
49 d.4	KNR 2-02 0815-05		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	  3,780
50 d.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	  3,780
51 d.4	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,80 * 2,10 3,780 RAZEM	m2 m2	  3,780
52 d.4	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,52 * (1,80 * 2 + 2 * 2,10) 11,856 RAZEM	m2 m2	  11,856
53 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1,52 * (1,80 * 2 + 2 * 2,10) 11,856 RAZEM	m2 m2	  11,856

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
54 d.4	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,92 * (1,80 * 2 + 2 * 2,10) <div>7,176</div> <div>RAZEM</div>	m2 m2	  <div>7,176</div>
55 d.4	KNR-W 4-03 0308-03		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 2 <div>2,000</div> <div>RAZEM</div>	szt. szt.	  <div>2,000</div>
56 d.4	KNR-W 2-15 0137-02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1 <div>1,000</div> <div>RAZEM</div>	szt. szt.	  <div>1,000</div>
57 d.4	KNR-W 2-15 0229-05		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce wraz z szafką 1 <div>1,000</div> <div>RAZEM</div>	szt. szt.	  <div>1,000</div>
58 d.4	KNR-W 4-02 0315-03		Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem 1 <div>1,000</div> <div>RAZEM</div>	szt. szt.	  <div>1,000</div>