

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0815-02 analogia		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych do ponownego zabudowania $7,41 * 4,67$	m2	
			<div>34,605</div> <div>RAZEM</div>	m2	34,605
2			Demontaż podpórek dystansowych wraz z przygotowaniem do ponownego montażu $7,41 * 4,67 * 16$	szt	
			<div>553,675</div> <div>RAZEM</div>	szt	553,675
3	KNR AT-23 0101-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 34,605	m2	
			<div>34,605</div> <div>RAZEM</div>	m2	34,605
4	KNR AT-27 0305-01 analogia		Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym - ułożenie włókniny wzmacniającej S 13 z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm $34,605 + (7,41 + 4,67 * 2) * 0,15$	m2	
			<div>37,118</div> <div>RAZEM</div>	m2	37,118
5	KNR AT-27 0402-03		Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm - hydroizolacja preparatem uszczelniającym np. ELASTODECK min 1,5 kg/m2 37,118	m2	
			<div>37,118</div> <div>RAZEM</div>	m2	37,118
6	KNR AT-17 0108-06		Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową $7,41 + 4,67 * 2$	m2	
			<div>16,750</div> <div>RAZEM</div>	m2	16,750
7	KNR-W 2-02 0514-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwy dociskowe izolacji z wpuszczeniem w mur $16,72 * 0,1$	m2	
			<div>1,672</div> <div>RAZEM</div>	m2	1,672
8			Posadzka z płyt betonowych układanych na podpórkach dystansowych regulowanych bez kosztu płyt i podpórek 34,605	m2	
			<div>34,605</div> <div>RAZEM</div>	m2	34,605