



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

67-200 Głogów, ul. Poczdamka 1 tel. 076 853 11 00 fax. 076 853 11 01
www.zgm.glogow.pl e-mail: zgm@zgm.glogow.pl

Głogów, dnia 07.01.2026 r.

WG ROZDZIELNIKA

ZT/9/2026/g

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000,00 zł netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na:

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Norwida 1 w Głogowie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów, w związku z zapytaniem złożonym przez jednego z Wykonawców udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie 1

Proszę o podanie ilości kabla typu N2XH-J B2ca 3x1,5 0,6/1KV - w/g opisu projektu należy nim zasilac oprawy oświetlenia awaryjnego . z umieszczonego rysunku brak możliwości wyliczenia ilości kabla.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć 40m - zasilanie z najbliższej oprawy oświetlenia podstawowego.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że pozostałe kable jakie mają być zastosowane w pozostałych instalacjach mogą być wykonane kablem YDY 3x 1,5 mm² oraz 3x2,5 mm² a nie przewody typu N2XH-J B2ca 3x1,5 0,6/1KV, N2XH-J B2ca 3x2,5 0,6/1KV (jest to obiekt użyteczności publicznej).

Odpowiedź:

Oprawy które będą pod tynkiem dopuszcza się typ YDY 3x 1,5 mm² oraz 3x2,5 mm², natomiast wszystkie te które będą w przestrzeni międzystropowej mają być N2XH-J B2ca.

Pytanie 3

Proszę o sprostowanie różnic typów opraw oświetlenia podstawowego pomiędzy " rysunkiem " opisem w pozycjach przedmiaru.

Odpowiedź:

- pozycja 5.2 - oprawy 6szt (kolor żółty na rysunku)
- pozycja 5.4 - oprawy 36szt (kolor różowy na rysunku)
- pozycja 5.5 - oprawy 2szt (kolor błękitny na rysunku)

Pytanie 4

Proszę o podanie typu oprawy awaryjnej montowanej na zewnątrz nad wejściem do lokalu , w której można zdemontować elektronikę (elektroinwerter) nie tracąc gwarancji oraz certyfikatu CNBOP.

Odpowiedź:

Każdy producent np. Lenalighting, AWEX, Beghelli, LUG posiada w swej ofercie takie oprawy, wybór należy do wykonawcy.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że osprzęt montowany w obiekcie będzie osprzętem p/t - brak puszek instalacyjnych w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy zastosować osprzęt p/t.

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, robót malarskich w obiekcie opis w projekcie pozycja 1.9 prowadzenie okablowania akapit 2 " Bruzdy ścienne należy oczyścić, zagruntować, otynkować oraz pomalować w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym . Jeśli te roboty mają być wykonane proszę o przedstawienie przedmiaru robót malarskich .

Odpowiedź:

Roboty malarskie są poza zakresem opracowanej dokumentacji.

Pytanie 7

Brak w przedmiarze robót pomiarów oświetlenia awaryjnego oraz kierunkowego , które są wymagane do wykonania dokumentacji odbiorowej (Pomiary, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itd.)

Odpowiedź:

Dodano pozycję nr 5.13 - pomiar natężenia oświetlenia - jest w tym podstawowe i awaryjne.

Pytanie 8

Czy zakres prac obejmuje także dostawę i montaż kurtyn powietrznych zaznaczonych na rysunku . Jeśli tak proszę o podanie parametrów tych urządzeń.

Odpowiedź:

Zakres prac nie opiewa o dostarczenie kurtyn powietrzna - zakres projektowy przewiduje ewentualne ich zasilanie.

Pytanie 9

W przedmiarze oraz projekcie brak instalacji połączeń wyrównawczych dotyczy uziemienia ogranicznika przepięć w RG (powinna być osobna żyła do tego urządzenie aby nie łączyć z żyłą Z/z w kablu zasilającym obiekt i stanowiącym żyłę ochronną w instalacji).

Odpowiedź:

Zostało ujęte w pozycji 3.3 oraz 3.4.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie

Anna Keep